«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս	1
2	Տեղադիրքային հատակագիծ	2
3	Հատակագիծ Մ 1:100 (Չափագրություն)	3
4	Հատակագիծ,Կտրվածք 1-1 Մ 1:100 (Չափագրություն)	4
5	Հատակագիծ Մ 1:100 (Վերանորոգում)	5
6	Հատակագիծ,Մ 1:100 (Վերանորոգում)	6
7	Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ	7
8	Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ	8

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով՝քաղաքապետարանի և "Կամարաշար ընկերության միջև կնքված № " ԵՔ-ՊԸԱԾՁԲ-14/101" պայմանագրի ու նրա անբաժանելի մաս կազմող տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն:
Աշխատանքային նախագծի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունների և վերլուծությունների համար հիմք են հանդիսացել մեր կողմից կատարված այցելությունները դեպի վերանորոգման ենթակա տեղամաս:
Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, մեր կողմից ուսումնասիրվել է Բաղրամյան-Զառուբյան-Սարմեն-Անտառային փողոցները կապող փողոցային աստիճանի տեխնիկական վիճակը և տրվել լուծումներ՝ վերջինիս վերանորոգման համար:
Վերանորոգվող աստիճանը լրիվությամբ իրականացված է մշակված բազալտե քարերից, միայն Անտառային փողոցի սկզբնամասում մի քանիսը ե/բետոնից են: Ժամանակի ընթացքում մակերևույթային ջրերի հետևանքով աստիճանների տակ առաջացել են նստվածքներ: Անհրաժեշտություն է առաջանում քանդել նստվածք առաջացած տեղամասերը և նորից տեղադրել գոյություն ունեցող և նոր բազալտե սալերով:
Նախատեսված է նաև մետաղական բազրիքի ապամոնտաժման և նորի տեղադրման աշխատանքներ:
Հարկ է նշել, որ բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն ձեռքով:

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան			
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան			
Նախագծ.	Հ. մանուկյան			

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № " ԵՔ-ՊԸԱԾՁԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	
1	8	ԱՆ

Անտ.-Սարմեն-Զառուբ.-Բաղ.

Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս

Դեկտեմբեր, 2014թ.

«kamarashar@yahoo.com»