«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Դիրք	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ավտոկռունկ	հատ	1
2	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա	հատ	1
3	Շարժական էլեկտրաեռակցման սարքավորում	հատ	1
4	Բանվորական գործիքներ	կոմպ	1

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Դիրք	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ինժեներ շինարար	մարդ	1
2	Շինարարության աշղեկ	մարդ	1
3	Բետոնագործ	մարդ	2
4	Ամրանագործ	մարդ	1
5	Բանվոր	մարդ	2

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ	Քանա-կը
1	2	3	4
	Հողային և շինարարական աշխատանքներ		
1	0,3x0,15մ չափերով գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում՝ պահեստավորբով տեղում	մ	22,0
2	Քանդված աստիճանների տեղի բետոնե հարթեցնող շերտ՝ B7,5 դասի բետոնից	մ^3	0,33
3	0,3x0,15մ չափերով գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների տեղադրում	մ	7,0
4	0,3x0,15մ չափերով նոր բազալտե աստիճանների տեղադրում	մ	15,0
5	Բազալտե աստիճանների եզրում առանց քանդման	մ	12,0
6	Գոյություն ունեցող մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում 78մ	տ	0,234
7	Բետոնե աստիճանների մաքրում գրունտից	մ^3	0,3
8	Բետոնե աստիճանների և հարթակների վրա 3Bp դասի ամրանացանցի պատրաստում	կգ	22,0
9	Աստիճանների և հարթակի բետոնե շերտի տեղադրում B20 դասի բետոնով	մ^3	1,0
10	III կարգի լիցքային գրունտի մշակում ձեռքով՝ կողալիցքով	մ^3	4,6
11	Բազրիքների հենարանների բետոնացում B12.5 դասի բետոնից	մ^3	3,30
12	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում Ս32-15մմ տարամագծի խողովակներից 110մ	տ	1,114
13	Պողպատե խողովակ Ս32	մ	60,0
14	Պողպատե խողովակ Ս15	մ	50,0
15	Ներդիր դետալներ	տ	0,075
16	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	մ^2	42,0
17	Ավելորդ գրունտի հարթեցում և տոփանում տեղում	մ^3	1,3
18	Ասֆալտբետոնե ծածկույթով հարթակների քանդում հարվածահար մուրճով	մ^2	20,0
19	Երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=8սմ (խոշորահատիկ՝ h=4սմ, մանրահատիկ՝ h=4սմ)	մ^2	20,0
20	Շին. աղբի բարձում տեղափոխում 13.0կմ	տ	21,6

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

A. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.
Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի.
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
B. Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները՝ 10 տարի
C. Հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող անհրաժեշտ ժամկետը 30 օր

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան	[signature]
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան	[signature]
Նախագծ.	Հ. մանուկյան	[signature]

ԿԱՊԻՏԱԼ ՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	
8	8	ԱՆ

Անտ.-Սարմեն-Զառուր.-Քաղ.

Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»