«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

# ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

| Հ/Հ | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԹԵՐԹ |
|---|---|---|
| 1 | Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս | 1 |
| 2 | Տեղադիրքային հատակագիծ | 2 |
| 3 | Հատակագիծ,Կտրվածք 1-1 Մ 1:100 (Չափագրություն) | 3 |
| 4 | Վերանորոգման ենթակա հանգույց | 4 |
| 5 | Հատակագիծ Մ 1:100 (Վերանորոգում) | 5 |
| 6 | Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ | 6 |

## ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով՝քաղաքապետարանի և "Կամարաշար ընկերության միջև կնքված № " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101" պայմանագրի ու նրա անբաժանելի մաս կազմող տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն:
Աշխատանքային նախագծի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունների և վերլուծությունների համար հիմք են հանդիսացել մեր կողմից կատարված այցելությունները դեպի վերանորոգման ենթակա տեղամաս:
Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, մեր կողմից ուսումնասիրվել է Այգեստան 11-րդ փողոցից դեպի Այգեստան 9-րդ փողոց տանող փողոցային աստիճանի տեխնիկական վիճակը և տրվել լուծումներ՝ վերջինիս վերանորոգման համար:
Վերանորոգվող աստիճանը լրիվությամբ իրականացված է երկաթբետոնից:
Աստիճանների մեծ մասը քայքայված է, բացակայում է մետաղակն բազրիքը:
Անհրաժեշտություն է առաջանում աստիճանների ամբողջ երկայնքով տեղադրել մետաղական ցանց և պատել բարձր որակի բետոնե շերտով:
Նախագծով նախատեսված է նաև մետաղական բազրիքի տեղադրման աշխատանքներ:
Հարկ է նշել, որ բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն ձեռքով:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Տնօրեն | Ա. Սարգսյան | | |
| Գլխ.ճարտ. | Է. Օհանյան | | |
| Նախագծ. | Հ. մանուկյան | | |

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

| Թերթ | Թերթեր | |
|---|---|---|
| 1 | 6 | ԱՆ |
| Այգեստան 9-11 | | |

Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»