«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ավտոկռունկ	հատ	1
2	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա	հատ	1
3	Շարժական էլեկտրաեռակցման սարքավորում	հատ	1
4	Բանվորական գործիքներ	կոմպ	1

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ինժեներ շինարար	մարդ	1
2	Շինարարության աշխեկ	մարդ	1
3	Բետոնագործ	մարդ	2
4	Ամրանագործ	մարդ	1
5	Բանվոր	մարդ	2

Հ/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի	Քանակը
1	2	3	4
	Հողային և շինարարական աշխատանքներ		
1	Տուֆե սալիկներից գրունտի և շին. Աղբի հեռացում	$մ^3$	1,5
2	Տուֆե սալիկներով ատիճանների և բետոնե հարթակների վրա 3Bp դասի ամրանացանցի պատրաստում	կգ	110,0
3	Աստիճանների և հարթակի բետոնե շերտի տեադրում B 20 դասի բետոնով	$մ^3$	5,2
4	VI -րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով կողալիցքով	$մ^3$	3,80
5	Բազրիքների հենարանների բետոնացում B12.5 դասի բետոնից	$մ^3$	2,70
6	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում Մ32-15մմ տարամագծի խողովակներից 90մ	տ	0,911
7	Պողպատե խողովակ Մ32	մ	50,0
8	Պողպատե խողովակ Մ15	մ	40,0
9	Ներդիր դետալներ	տ	0,061
10	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	34,5
11	Ավելորդ գրունտի հարթեցում և տոփանում տեղում	$մ^3$	1,1
12	Շին. աղբի բարձում տեղափոխում 13.0կմ 15$մ^3$	տ	27,0

ՀԱՎԵԼԵՎԱԾ

A. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.
Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի.
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
B. Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները՝10 տարի
C. Հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող անհրաժեշտ ժամկետը 30 օր

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան	
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան	
Նախագծ.	Հ. մանուկյան	

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ " ԵՔ-ՊԸԱԾՁՔ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	
8	8	ԱՆ
Լետ 34		

Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ

Դիլիջան, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»