«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ավտոկռունկ	հատ	1
2	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա	հատ	1
3	Շարժական էլեկտրաեռակցման սարքավորում	հատ	1
4	Բանվորական գործիքներ	կոմպ	1

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ինժեներ շինարար	մարդ	1
2	Շինարարության աշխատող	մարդ	1
3	Թետոնագործ	մարդ	2
4	Ամրանագործ	մարդ	1
5	Բանվոր	մարդ	2

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը
1	2	3	4
	Հողային և շինարարական աշխատանքներ		
1	III կարգի լիցքային գրունտի մշակում ձեռքով՝ կողալիցքով	մ^3	18,0
2	0,3x0,2մ չափերով գոյություն ունեցող քրքատաշ բազալտե սալերի քանդում	մ	9,0
3	0,3x0,2մ չափերով նոր քրքատաշ բազալտե սալերի տեղադրում	մ	9,0
4	Բազալտե սալերի ամրացում AIII դասի ամրաններով	կգ	16,0
5	Թասակների տակ հարթեցնող շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից	մ^3	0,30
6	0,4x0,1մ չափերով նոր բազալտե թասակների տեղադրում	մ	20,2
7	Մշակված գրունտի ետլիցք կողալիցքի գրունտներից՝ տոփանումով	մ^3	18,0
8	Շեպերի սերմնացանում	մ^2	25,0
9	Շին. աղբի բարձում տեղափոխում 13.0կմ	տ	5,4

ՀԱՎԵԼԵՎԱԾ

A. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.
Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի.
Բնակելի, հասարակական և արտադրական

B. Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները՝10 տարի

C. Հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող անհրաժեշտ ժամկետը 30 օր

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան			
Գլխ.մասնտ.	Է. Օհանյան			
Նախագծ.	Հ. մանուկյան			

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ			Թերթեր	Փուլ
7			7	ԱՆ
Չարենցի 1բ				

Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»