«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

# ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

| Հ/Հ | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԹԵՐԹ |
|---|---|---|
| 1 | Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս | 1 |
| 2 | Տեղադիրքային հատակագիծ | 2 |
| 3 | Հատակագիծ, Կտրվածք 1-1,2-2 Մ 1:100 (Չափագրություն) | 3 |
| 4 | Կտրվածք 1-1,2-2 Մ 1:100 (Վերանորոգում) | 4 |
| 5 | **Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ** | 5 |
| 6 | Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ | 6 |
| 7 | Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ | 7 |

## ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

**Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով՝քաղաքապետարանի և "Կամարաշար ընկերության միջև կնքված № " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101" պայմանագրի ու նրա անբաժանելի մաս կազմող տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն:**
**Աշխատանքային նախագծի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունների և վերլուծությունների համար հիմք են հանդիսացել մեր կողմից կատարված այցելությունները դեպի վերանորոգման ենթակա տեղամաս:**
**Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, մեր կողմից ուսումնասիրվել է Ե. Քոչարի 3 հասցեում գտնվող հենապատի տեխնիկական վիճակը և տրվել լուծումներ՝ վերջինիս վերանորոգման համար:**
**Վերանորոգվող հենապատը լրիվությամբ իրականացված է երկաթբետոնից:Հենապատի երեսապատման մասը ամբողջությամբ, իսկ բետոնային մասը տեղ-տեղ քայքայված է: Ժամանակի ընթացքում մակերևույթային ջրերի տեղ-տեղ լվացել են հենապատի հիմքերը:Հենապատի վերին եզրամասում՝պատի մոտ 25մ երկայնքով, տեղադրված է մետաղական ճաղաշար:**
**Անհրաժեշտություն է առաջանում նոր ամրանացանցով և բարձր որակի բետոնով վերականգնել հենապատը, ուժեղացնել հիմքերը երկաթբետոնով, տեղադրել նոր մետաղական ճաղաշար, իրականացնել ց/ավազե երեսապատ և ներկել ճակատային ներկով:**
**Հարկ է նշել, որ հենապատի ճակատային ներկի գույնի ընտրությունը պետք է կատարվի պատվիրատուի ցուցումով**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101" | | | |
| | | | | | ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | Թերթ | Թերթեր | Փուլ |
| Տնօրեն | Ա. Սարգսյան | | | | | 1 | 7 | ԱՆ |
| Գլխ.ճարտ. | Է. Օհանյան | | | | | Ե. Քոչարի 3 | | |
| Նախագծ. | Հ. մանուկյան | | | | Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս | Դեկտեմբեր, 2014թ. «kamarashar@yahoo.com» | | |