«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ավտոկռունկ	հատ	1
2	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա	հատ	1
3	Շարժական էլեկտրաեռակցման սարքավորում	հատ	1
4	Թանվորական գործիքներ	կոմպ	1

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	Չափման միավոր	Քանակը
1	Իմժեներ շինարար	մարդ	1
2	Շինարարության աշղեկ	մարդ	1
3	Բետոնագործ	մարդ	2
4	Ամրանագործ	մարդ	1
5	Բանվոր	մարդ	2

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանա-կը
1	2	3	4
	Հողային և շինարարական աշխատանքներ		
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով	$մ^2$	45,00
2	III կարգի լիցքային գրունտի մշակում ձեռքով՝ կողալիցքով	$մ^3$	67,5
3	Հիմքերի ուժեղացում B15 դասի բետոնով	$մ^3$	23,00
4	Ամրան AIII դասի	կգ	217,4
5	Ամրան AI դասի	կգ	20,0
6	Հենապատի արտաքին մակերեսի անցքերի գլխիկոնում	$մ^3$	1,5
7	Ամրան AIII դասի	կգ	37,3
8	Ամրանացանց AI դասի	կգ	263,0
9	Հենապատի երեսվող ցեմենտավազային շաղախով	$մ^2$	97,00
10	Հենապատի արտաքին մակերեսի ներկում ճակատային ներկով	$մ^2$	97,0
11	Հենապատի վերին մասի հարթեցնող շերտի իրականացում՝ B7,5 դասի բետոնից	$մ^3$	1,20
12	Գոյություն ունեցող մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում 58գծմ	տ	0,203
13	Հենապատի վերին մասում մետաղական ճաղաշարի պատրաստում 78մ	տ	0,416
14	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 40x40x3	տ	0,151
15	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 30x30x2.5	տ	0,093
16	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 10x10x1.5	տ	0,172
17	Մետաղական ճաղաշարի երկկողմանի երկշերտ թաղանթներում	$մ^2$	57,6
18	Մշակված գրունտի հեռիցք կողալիցքի գրունտներից՝ տոփանումով	$մ^3$	44,5
19	Ավերդող գրունտի բարձում տեղափոխում 13.0կմ	տ	41,4
20	Երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=8սմ (խոշորահատիկ՝ h=4սմ, մանրահատիկ՝ h=4սմ)	$մ^2$	45,0
21	Շին. աղբի բարձում տեղափոխում 13.0կմ	տ	16,2

ՀԱՎԵԼԵՎԱԾ

A. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան. Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի. Բնակելի, հասարակական և արտադրական
B. Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները՝10 տարի
C. Հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող անհրաժեշտ ժամկետը 30 օր

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան			
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան			
Նախագծ.	Հ. մանուկյան			

ԿԱՊԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № " ԵՔ-ՊԸԱԾՁՔ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	Փուլ
7	7	ԱՆ

Ե. Քոչարի 3

Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ

Դեկտեմբեր, 2014թ.

«kamarashar@yahoo.com»