«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս	1
2	Տեղադիրքային հատակագիծ	2
3	Հատակագիծ Մ 1:100, Կտրվածք 1-1,2-2 Մ 1:100 (Չափագրություն)	3
4	Հատակագիծ Մ 1:100, Կտրվածք 1-1,2-2 Մ 1:100 (Վերանորոգում)	4
5	Վերանորոգման ենթակա հանգույց	5
6	Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ	6

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով՝քաղաքապետարանի և "Կամարաշար ընկերության միջև կնքված № " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101" պայմանագրի ու նրա անբաժանելի մաս կազմող տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն:
Աշխատանքային նախագծի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունների և վերլուծությունների համար հիմք են հանդիսացել մեր կողմից կատարված այցելությունները դեպի վերանորոգման ենթակա տեղամաս:
Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, մեր կողմից ուսումնասիրվել է Պուշկինի 51 հասցեում գտնվող հենապատի տեխնիկական վիճակը և տրվել լուծումներ՝ վերջինիս վերանորոգման համար:
Վերանորոգվող հենապատը լրիվությամբ իրականացված է երկաթբետոնից:Հենապատի երեսապատային մասը ամբողջությամբ, իսկ բետոնային մասը տեղ-տեղ քայքայված է:
Անհրաժեշտություն է առաջանում նոր ամրանավորմամբ և բարձր որակի բետոնով վերականգնել հենապատը, իրականացնել ց/ավազե երեսապատ և ներկել ճակատային ներկով:
Հենապատի վրա տեղադրել բետոնե քասակ:
Հարկ է նշել, որ հենապատի ճակատային ներկի գույնի ընտրությունը պետք է կատարվի պատվիրատուի ցուցումով

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան			
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան			
Նախագծ.	Հ. մանուկյան			

ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	Փուլ
1	6	ԱՆ

Պուշկինի 51

Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»