«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ավտոկռունկ	հատ	1
2	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա	հատ	1
3	Շարժական էլեկտրաեռակցման սարքավորում	հատ	1
4	Բանվորական գործիքներ	կոմպ	1

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ինժեներ շինարար	մարդ	1
2	Շինարարության աշխատող	մարդ	1
3	Բետոնագործ	մարդ	2
4	Ամրանագործ	մարդ	1
5	Բանվոր	մարդ	2

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը
1	2	3	4
	Հողային և շինարարական աշխատանքներ		
1	III կարգի լիցքային գրունտի մշակում ձեռքով՝ կողալիցքով	մ^3	7,0
2	Հենապատերի վերին մասի քայքայված բազալտե եզրաքարերի քանդում	մ	4,5
3	Հենապատի վերին մասում բետոնե պատի իրականացում B 20 դասի բետոնով	մ^3	0,8
4	Բետոնե թասակի պատրաստում B 15 դասի բետոնով	մ^3	0,2
5	Հենապատի արտաքին մակերեսի ամրնացանցի տեղադրում 3Bp դասի ամրանավորում	կգ	18,0
6	Հենապատի երեսվող ցեմենտավազային շաղախով	մ^2	13,00
7	Հենապատի արտաքին մակերեսի ներկում ճակատային ներկով	մ^2	13,0
8	Մշակված գրունտի ետլիցք կողալիցքի գրունտներից՝ տոփանումով	մ^3	16,5
9	Շեպերի սերմնացանում	մ^2	10,0
10	Շին. աղբի բարձում տեղափոխում 13.0կմ	տ	5,4

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

A. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.
Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի.
Բնակելի, հասարակական և արտադրական

B. Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները՝10 տարի

C. Հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող անհրաժեշտ ժամկետը 30 օր

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան		
Գլխ.մասնտ.	Է. Օհանյան		
Նախագծ.	Հ. մանուկյան		

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	Փուլ
6	6	ԱՆ

Պուշկինի 51

Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»