«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս	1
2	Տեղադիրքային հատակագիծ	2
3	Հատակագիծ Մ 1:100 (Չափագրություն)	3
4	Կտրվածք 1-1,2-2 Մ 1:100 (Չափագրություն)	4
5	Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ	5
6	Կտրվածք 1-1 (Վերանորոգում)	6
7	Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ	7

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով՝քաղաքապետարանի և "Կամարաշար ընկերության միջև կնքված № " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101" պայմանագրի ու նրա անբաժանելի մաս կազմող տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն:
Աշխատանքային նախագծի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունների և վերլուծությունների համար հիմք են հանդիսացել մեր կողմից կատարված այցելությունները դեպի վերանորոգման ենթակա տեղամաս:
Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, մեր կողմից ուսումնասիրվել է Զավարյան 64 հասցեում գտնվող հենապատի տեխնիկական վիճակը և տրվել լուծումներ՝ վերջինիս վերանորոգման համար:
Վերանորոգվող հենապատը լրիվությամբ իրականացված է քրքատաշ բազալտե սալերից: Այն հիմնականում գտնվում է բավարար վիճակում, սակայն տեղ տեղ թուլացել և պոկվել են բազալտե սալիկները, տեղ-տեղ էլ բազալտե թասակները: Անհրաժեշտություն է առաջանում վերականգնել բազալտե սալիկները նոր և գույություն ունեցող նյութերով, տեղադրել բազալտե թասակները՝ ըստ ներկայացված գծամետրերի:Հարկ է նշել, որ բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն ձեռքով:

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան			
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան			
Նախագծ.	Հ. մանուկյան			

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	Փուլ
1	7	ԱՆ

Զավարյան 64

Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»