ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«Կենտրոն վարչական շրջանի Չարենցի հ.1բ բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման» աշխատանքային նախագիծը կատարվել է` ըստ պատվիրատուի կողմից տրված նախագծման առաջադրանքի, տեղում օբյեկտի մասնագիտական ուսումնասիրության , չափագրական գծագրերի, համապատասխան Հայաստանի Հանրապետությանում գործող շինարարական նորմերին և կանոններին:

Ըստ նախագծման առաջադրանքի.

Շենքի տանիքի ուսումնասիրելուց հետո որոշվեց ամբողջովին փոխել ծածկը: Նոր ծածկը իրականցնել ցինկապատ պրոֆիլավորված /ֆԿ -25-0,55/ և հարթ d=0.55մմ թիթեղներով:

Փոխվում են նաև ջրհորդանները, ջրհոսները, ջրահավաքները, , ջրահեռացման խողովակը մասնակի, և ծածկի պատուհաների թիթեղները: Գոյություն ունեցող տանիքի ցինկապատ և ասբոշիֆերից է : Տանիքի փայտյա էլեմենտները ` ծպեղները, կանգնակները ,կավարմածը , ծպեղնաթեքան, մարդակը, քիվահանը, պատուհանը գտնվում են բարվոք վիճակում, կատարել վնասված տարրերի լրացում:

Թիթեղների քանդման ժամանակ անհրաժեշտ է նորոգել կամ փոխել վնասված փայտե էլեմենտները: Նախքան նոր ծածկի իրականցնելը պետք է պատել հականեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով: Տանիք քառալանջ է, ջրահեռացումը կազմակերպված, իրականցվում է 140մմ տրամագծով ցինկապատ թիթեղից խողովակներից, ջրհորդանները պատրաստվում են 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից: Կարուցվում է անվտանգության ճաղաշար և ներկվում երկշերտ:

Շինարարության տեղանքը գտնվում է III սեյսմիկ գոտում:

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ		
1	Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:2000	ՃՇ-1
2	Բացատրագիր , Անվանացանկ	ՃՇ-2
3	Տանիքի չափագրություն	ՃՇ-3
4	Տանիքի հատակագիծ	ՃՇ-4
5	Տանիքի կոնստրուկտիվ սխեմա	ՃՇ-5
6	Տանիքի կտրվածքներ	ՃՇ-6
7	Տանիքի հանգույցներ	ՃՇ-7
8	Անվտանգության ճաղաշար, օդափոխության պատուհաներ	ՃՇ-8

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԻՐԱԿԱՆՑՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ
Ν «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/74-5» ՊԱՅՄԱՆԳՐԻ:

Համաձայնեցված է`

Կենտրոն վարչական շրջանի

Megametr	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Չարենցի փող. հ.1բ բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում			Պայմանգիր` N «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/74-5 »		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ			ԱՆ	ՃՇ-2	8
			Բացատրագիր ,Անվանացանկ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		