Բացատրագիր

Համաձայն տրված առաջադրանքի անհրաժեշտ է կատարել Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կիևյան h.2 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման նախագիծ:Այն իրենից ներկայացնում է քարե հինգ հարկանի բնակելի շենք:Տանիքածածկը նստած է ե/բ թեք սալերի վրա որոնք էլ իրենց հերթին` ե/բ կանգնակների:Տեղում կատարված ուսումնասիրությունից պարզ դարձավ որ,տանիքի փայտե կոնստրուկցիաները գտնվում են բարվոք վիճակում,վնասված են որոշ կոնստրուկտիվ տարրեր:Տանիքածածկը ասբոշիֆից է և գտնվում է վնասված վիճակում:Ջրահեռացումը կազմակերպված է,ջրհորդանը տախտակամածի հետ միասին գտնվում է անմխիթար վիճակում:Տանիքի մի հատվածը վերանորոգված ` և ներառված չէ նախագծում:Շենքի աշտարակային հատվածի տանիքը նույնպես նախագծով նախատեսված չէ:

Նախագծով նախատեսվում է ամբողջությամբ քանդել տանիքի տանիքածածկը և ջրհորդանը:Իրականացնել նոր ջրհորդան,փոխարինելով տախտակամածի փայտանյութը ամբողջությամբ նորով և նոր տանիքածածկ ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից,փոխարինելով կավարամածը ամբողջությամբ նորով :Վնասված փայտե կոնստրուկցիաներիը նախատեսվում է փոխարինել նորով:

Նախագիծը համաձայնեցված է ____________________________

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

- Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին.կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների

1. Բնակելի , հասարակական և արտադրական

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխղեկ ` Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ»,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փերծով

Տեխնիկական միջոցներ

- Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ
- Ավտոկռան 1 հատ

Ճարտարապետաշինարարական մաս

Բովանդակություն

ՃՇ-1	Ընդհանուր տվյալներ
ՃՇ-2	Տանիքի կոնստրուկտիվ հատակագիծ Մ 1:150
ՃՇ-3	Տանիքի ջրահեռացման հատակագիծ Մ 1:150
ՃՇ-4	Կտրվածք 1-1
ՃՇ-5	Հանգույց 1,Կտրվածք 2-2
ՃՇ-6	Աշխատանքային ծավալներ

ՆԳՃ	Ն.Սարդարյան			Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կիևյան h.2 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման նախագիծ Պայմանագիր թիվ N «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/74-2»			
Նախագծ.	Ն.Սարդարյան						
				Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ՃՇ	1	6
				Ընդհանուր տվյալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		