


Քանդման աշխատանքներ			
Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը
1	Ասբոշիֆրե տանիքածածկի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ ²	670
2	Ջրհորդանների քանդում, ջրի խողովակների հետ միասին	զծմ	118
3	Տանիքի վնասված փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ ³	3.26
4	Մետաղական ճաղաչարի ապամոնտաժում	զծմ	95.30

Տանիքածածկի կառուցում			
Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը
1	Տանիքածածկի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլ ավոր թիթեղից KP-25 b=0,55 մմ	մ ²	670
2	Ջրհորդանների կառուցում ցինկապատ հարթ թիթեղից b=0,55 մմ ցվիքի հետ միասին	զմ	118
3	Գազաթի ցինկապատ հարթ թիթեղ b=0,55 մմ	մ ²	15.5
4	Ջրի խողովակների կոմպլեկտ L= 16.5 մ	հատ	7
5	Ջրի խողովակների կոմպլեկտ L= 16.5 մ հնի վերատեղադրում	հատ	4
6	Տանիքի ծածկի հրապաշտպանում	մ ²	664.4
7	Փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ ³	7.00
8	Կապելու լար ՓՃԱ1	կգ	18.9
9	Մանր ծածկույթներ ցինկապատ հարթ թիթեղով b=0,55մմ (ձակտոններ)	մ ²	33.2
10	Քիվի երեսպատում ցինկ.հարթ թիթեղով b=0.55 մմ h=300 մմ	մ ²	23.6
11	Մետաղական ճաղաչարի վերամոնտաժում	զծմ	95.3
12	Մետաղական ճաղաչարի ներկում 2 շերտ	մ ²	26.68

Տանիքի փայտե էլեմենտների մասնագիր						
Դիրք	Անվանումը	Կտրվ. չափերը		Երկարությունը (մ)	Չափ. միավ.	Քանակը
		a	b			
1	Որմնափայտ	100	100	15	մ ³	0.15
2	Տափաստ	150	50	17	մ ³	0.13
3	Կանգնակ	100	100	12.2	մ ³	0.12
4	Մարդակ	120	150	21	մ ³	0.38
5	Ծպեղնավոտք	70	140	40.2	մ ³	0.39
6	Ծպեղնավոտք 1	100	60	227.5	մ ³	1.37
7	ձակտոնի երեսպատման տախտակ	450	50	32	մ ³	0.72
Ընդամենը առանց կավարամածի և տախտակամածի					մ ³	3.26
1	Կավարամած	50	50	2010	մ ³	5.025
2	Ջրհորդանի տախտակամած	800	50	118	մ ³	4.720
3	Պիպի տախտակամած	300	50	50.5	մ ³	0.758
Ընդամենը կավարամած և տախտակամած					մ ³	10.50
Ընդհանուր օգտագործվող փայտանյութը					մ ³	13.76

Ծանոթություն

Կավարամածը և ջրհորդանի տախտակամածն ամբողջությամբ իրանանացնել նոր փայտանյութով

ՆԳՃ	Ն.Սարգսյան		Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կիկան հ.2 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման նախագիծ Պայմանագիր թիվ N			
Նախագծ.	Ն.Սարգսյան					
			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ՃՇ	6	6
			Աշխատանքային ծավալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		