## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախատեսվում է տարածքը մաքրել աղբից, քանդել գոյություն ունեցող եզրաքարերը, մետաղական ցանկապատերը, ա/բ-ե հատվածները, բետոնե հարթակները:

Տեղադրել

- նոր բազալտե եզրաքարեր 150x300 և 80x150 չափերի
- բետոնե սալիկներ /տոմետ/
- նոր մետաղական բազրիք
- նոր մետաղական ճաղավոր ցանկապատ
- նոր խաղեր / 5 տեղանոց կարուսել, գծային ճոճանակ, պտտաձող, ճոճանակ, սղարան
- նոր նստարաններ
- նոր աղբամաններ
- նոր դեկորատիվ լույսեր
- նոր զրուցատաղավար

Իրականացնել

- ա/բ-ե ծածկույթ
- կանաչապատ տարածք

## ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

| N | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | Թերթ |
|---|---|---|
| 1 | Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:2000 | ՃՇ-1 |
| 2 | Բացատրագիր, անվանացանկ | ՃՇ-2 |
| 3 | Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:200 | ՃՇ-3 |
| 4 | Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:200 | ՃՇ-4 |
| 5 | Աղբաման | ՃՇ-5 |
| 6 | Գծային ճոճանակ | ՃՇ-6 |
| 7 | 5 տեղանոց կարուսել | ՃՇ-7 |
| 8 | Ճոճանակ | ՃՇ-8 |
| 9 | Սղարան | ՃՇ-9 |
| 10 | Պտտաձող | ՃՇ-10 |
| 11 | Լուսավորության երկեղջյուր բարձակով հենասյուն | ՃՇ-11 |
| 12 | Զրուցատաղավար /1 մուտք / | ՃՇ-12 |
| 13 | Զրուցատաղավար /2 մուտք / | ՃՇ-13 |
| 14 | Մետաղական բազրիք /h=0.6մ/ | ՃՇ-14 |
| 15 | Ջրավազան, պոմպի հոր | ՃՇ-15 |
| 16 | Կտրվածքներ և հանգույցներ | ՃՇ-16 |
| 17 | Տարածքի գլխավոր հատակագիծ Մ1:200 | ՃՇ-17 |
| 18 | Սխեմաներ, մասնագրեր | ՃՇ-18 |
| 19 | Մասնագիր, խրամուղիների լայնական կտրվածքներ | ՃՇ-19 |

## Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

## Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝
1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

## Աշխատանքային ռեսուրսներ

1.Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կամզում է առնվազն 3 տարի:

## Տեխնիկական միջոցներ

1.Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Megametr | Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԷՐԵԲՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԱՐՑԱԽԻ ՓՈՂՈՑ << 10Բ, 10Վ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | | Պատվեր N ԷՔ-ՊԸԱՇՉԲ 14/66 |
| | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ | Փուլ / Թերթ / Թերթեր: ԱՆ / ՃՇ-2 / 19 |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ | ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ | «ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ |