ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախատեսվում է տարածքը մաքրել աղբից, քանդել գոյություն ունեցող բետոնե եզրաքարերը, բետոնե հարթակները, ապամոնտաժել մետաղական զրուցատաղավարները:

Տեղադրել

- նոր բազալտե եզրաքարեր 150x300 և 80x150 չափերի
- բետոնե սալիկներ /տոմետ/
- նոր զրուցատաղավարներ
- նոր խաղեր / 5 տեղանոց կարուսել, պտտաձող, ճոճանակ, սղարան /
- նոր նստարաններ
- նոր աղբամաններ
- նոր դեկորատիվ լույսեր

Իրականացնել

- կանաչապատ տարածք

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Թերթ
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:2000	ՃՇ-1
2	Բացատրագիր, անվանացանկ	ՃՇ-2
3	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:100	ՃՇ-3
4	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:100	ՃՇ-4
5	Աղբաման	ՃՇ-5
6	Զրուցատաղավար /2 մուտք /	ՃՇ-6
7	5 տեղանոց կարուսել	ՃՇ-7
8	Ճոճանակ	ՃՇ-8
9	Սղարան	ՃՇ-9
10	Պտտաձող	ՃՇ-10
11	Լուսավորության երկեղջյուր բարձակով հենասյուն	ՃՇ-11
12	Կտրվածքներ և հանգույցներ	ՃՇ-12
13	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:100	ՃՇ-13
14	Սխեմաներ, մասնագրեր	ՃՇ-14
15	Մասնագիր, խրամուղիների լայնական կտրվածքներ	ՃՇ-15

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝
1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1.Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կազմում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1.Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԷՐԵԲՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԽԱՂԱՂ ԴՈՆ 35 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պատվեր N ԵՔ-ՊԼԱՃԶՔ 14/66
		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ ԱՆ / ՃՇ-2 / 15
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ