ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախատեսվում է տարածքը մաքրել աղբից, քանդել գոյություն ունեցող բետոնե եզրաքարերը, մետաղական ցանկապատերը, բետոնե հարթակները:

Տեղադրել

- նոր բազալտե եզրաքարեր 150x300 և 80x150 չափերի
- նոր մետաղական նստարաններ
- նոր աղբարկղեր
- նոր մետաղական ճաղավոր ցանկապատ /h=6մ/
- ֆուտբոլի նոր դարպասներ
- բասկետբոլի նոր վահանակներ
- լուսավորության հենասյուներ

Իրականացնել

- ա/բ-ե ծածկույթ գոյություն ունեցող ա/բ ծածկույթի վրա
- արհեստական խոտածածկույթ

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Թերթ
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:2000	ճՇ-1
2	Բացատրագիր, անվանացանկ	ճՇ-2
3	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:200	ճՇ-3
4	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:200	ճՇ-4
5	Աղբաման	ճՇ-5
6	Մետաղական նստարան	ճՇ-6
7	Մետաղական ճաղավոր ցանկապատ /h=6մ/	ճՇ-7
8	Լուսավորության երկեղջյուր բարձակով հենասյուն	ճՇ-8
9	Ֆուտբոլի դարպաս	ճՇ-9
10	Բասկետբոլի վահանակ	ճՇ-10

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝
1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1.Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կամզում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1.Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

Megametr	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԷՐԵԲՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ՆՈՐԱԲԱՇԵՆ 5/1 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պատվեր N ԵՔ-ՊԼԱՇՉԲ 14/66
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ ԱՆ / ՃՇ-2 / 10
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ