ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախատեսվում է տարածքը մաքրել աղբից, քանդել գոյություն ունեցող եզրաքարերը, մետաղական ցանկապատները, ա/բ-ե հատվածները, բետոնե հարթակները:

Տեղադրել

- նոր բազալտե եզրաքարեր 150x300 և 80x150 չափերի
- բետոնե սալիկներ /տոմետ/
- նոր մետաղական բազրիք
- նոր խաղեր / 5 տեղանոց կարուսել, գծային ճոճանակ, պտտաձող, ճոճանակ, սղարան
- նոր նստարաններ
- նոր աղբամաններ
- նոր դեկորատիվ լույսեր
- նոր զրուցատաղավարներ

Իրականացնել

- ա/բ-ե ծածկույթ
- կանաչապատ տարածք

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Թերթ
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:2000	ճՇ-1
2	Բացատրագիր, անվանացանկ	ճՇ-2
3	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:200	ճՇ-3
4	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:200	ճՇ-4
5	Աղբաման	ճՇ-5
6	Գծային ճոճանակ	ճՇ-6
7	5 տեղանոց կարուսել	ճՇ-7
8	Ճոճանակ	ճՇ-8
9	Սղարան	ճՇ-9
10	Պտտաձող	ճՇ-10
11	Զրուցատաղավար /2 մուտք /	ճՇ-11
12	Մետաղական բազրիք	ճՇ-12
13	Լուսավորության երկեղջյուր բարձակով հենասյուն	ճՇ-13
14	Կտրվածքներ և հանգույցներ	ճՇ-14
15	Տարածքի գլխավոր հատակագիծ Մ1:200	ճՇ-15
16	Սխեմաներ, մասնագրեր	ճՇ-16
17	Մասնագիր, խրամուղիների լայնական կտրվածքներ	ճՇ-17

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝
1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1.Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կամզում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1.Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

Megametr	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԷՐԵԲՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ 54Ա ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պատվեր N ԵՔ-ԴԱԱՇՁԲ 14/66
		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: ՃՇ-2; Թերթեր: 17
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ