ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախատեսվում է տարածքը մաքրել աղբից, քանդել գոյություն ունեցող եզրաքարերը, բետոնե հարթակը, քանդել մետաղական ցանկապատը, ապամոնտաժել դիտահորի կափարիչը:

Տեղադրել

- նոր բազալտե եզրաքարեր 150x300 և 80x150 չափերի
- բետոնե սալիկներ /տոմետ/
- նոր զբուսատաղավար
- նոր խաղեր / 5 տեղանոց կարուսել,գծային ճոճանակ /
- նոր նստարաններ
- նոր աղբամաններ
- նոր դեկորատիվ լույսեր
- դիտահորի նոր կափարիչ
- մետաղական բազրիք

Իրականացնել

- կանաչապատ տարածք
- նոր հենապատ

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Թերթ
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:2000	ՃՇ-1
2	Բացատրագիր, անվանացանկ	ՃՇ-2
3	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:100	ՃՇ-3
4	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:100	ՃՇ-4
5	Աղբաման	ՃՇ-5
6	Զբոսատաղավար /1 մուտք /	ՃՇ-6
7	5 տեղանոց կարուսել	ՃՇ-7
8	Գծային ճոճանակ	ՃՇ-8
9	Լուսավորության երկեղջյուր բարձակով հենասյուն	ՃՇ-9
10	Մետաղական բազրիք	ՃՇ-10
11	Կտրվածքներ և հանգույցներ	ՃՇ-11
12	Տարածքի գլխավոր հատակագիծ Մ1:200	ՃՇ-12
13	Սխեմաներ, մասնագրեր	ՃՇ-13
14	Մասնագիր, խրամուղիների լայնական կտրվածքներ	ՃՇ-14

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝
1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1.Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կամզում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1.Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

Megametr	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԷՐԵԲՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ՎԱՐԴԱՇԵՆ 9Փ. 3Ա ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պատվեր N ԵՔ-ԴԱԱՃՁԲ 14/66
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ / Թերթ / Թերթեր: Ա / ՃՇ-2 / 14
ՆԱԽԱԳԾԵՑ Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ