

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանում է գտնվում վերանորոգվող տանիքի շենքը՝ Լուկաշին փողոցի № 43/2:

Շենքի տանիքի ուսումնասիրելուց հետո որոշվեց ամբողջովին փոխել ազրոշիֆերային ծածկը և մետաղյա թիթեղը: Նոր ծածկը իրականացնել ցինկապատ պրոֆիլավորված / KPI-25-0,55 / և հարթ d=0.55 մմ թիթեղներով: Փոխվում են ջրհոսները, ջրհորդանները, ջրհավաքները, ձագարները, ջրահեռացման խողովակները և ծածկի պատուհանների թիթեղները: Տանիքում իրականացնել մետաղական ցանկապատ և այն ներկել մետղի ներկով /2 անգամ/: Տանիքի փայտամածր ծպեղները, հենասյուները, ծպեղնա-նոսքերը, կավարամածր, քիվավահանը, պիպավահանը, պատուհանները գտնվում են բարվոք վիճակում: Ազրոշիֆերների և թիթեղի քանդման աշխատանքներից հետո անհրաժեշտ է նորոգել կամ փոխել վնասված փայտե էլեմենտները: Նախքան նոր թիթեղի իրականացման աշխատանքները բոլոր փայտային էլեմենտները պետք է պատել հականեղիչ և հակահրդեհային լուծույթով:

Քանդման աշխատանքների ծավալաթերթ

N	Կատարվող աշխատանքներ	Ընդամենը
1	Տանիքի ալիքավոր ազրոշիֆերային ծածկի քանդում	1360.0 ք.մ
2	Հարթ թիթեղի քանդում պատուհաններից /սլуховое окно/	16,4 ք.մ
3	Ջրհոսների /ендова/ քանդում լայնքը 1.0 մ	18,0 զծ.մ /18,0 ք.մ
4	Ջրհորդանների քանդում լայնքը 1,0 մ	204,0 զծ.մ /204,0 ք.մ
5	Ջրհավաքների քանդում	10 հատ
6	Ձագարների քանդում	10 հատ
7	Ջրահեռացման խողովակների քանդում	100.0 զծ.մ

Իրականացվող աշխատանքների ծավալաթերթ

N	Կատարվող աշխատանքներ	Ընդամենը
1	Տանիքի ծածկի իրականացում պրոֆիլավորված ցինկապատ թիթեղով / KPI - 25 - 0,55 /	1445.0 ք.մ
2	Փայտե կոնստրուկցիաների լրացում, փոխարինում (120x60)	2.5 մ³
3	Կավարամածի լրացում, խտացում (150x30)	6.10 մ³
4	Եզրային տախտակամածի լրացում, փոխարինում (150x30)	1.90 մ³
5	Փայտե էլեմենտների ուղղում (ծպեղնա-նոսք. կանգնակ, մարդակ)	250 զծ.մ
6	Ծածկի պատուհանների իրականացում /слюховое окно/ հարթ ցինկապատ թիթեղով d=0.55 մմ, տախտակամածի հետ միասին	16,4 ք.մ
7	Փայտե ելարան)	4 հատ/0.10 մ³
8	Փայտե շերտափեղկ (850x850)	4 հատ
9	Ջրհորդանների իրակ. հարթ ցինկ. թիթեղով . d=0.55 մմ	204,0 զծ.մ
10	Ջրհավաքների իրականաց. հարթ ցինկապատ թիթեղով d=0.55 մմ	16 հատ
11	Ձագարների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով d=0.55 մմ	16 հատ
12	Ջրահեռացման խողովակ. իրականաց. հարթ ցինկ. թիթեղ D=140մմ	192.0 զծ.մ
13	Գագաթային էլեմենտ հարթ ցինկապատ թիթեղից d=0.55մմ B=250մմ	120,0 զծ.մ
14	Տանիքի մետաղական ցանկապատի իրականացում /h=600/; ներկում յուղաներկով /2 անգամ/	200.0 զծ.մ / 60.0 ք.մ
15	Ջրհոսների /ендова/ իրակ. հարթ ցինկ. թիթեղ. լայնքը 1.0մ d=0.55 մմ	18,0 զծ.մ /18,0 ք.մ
16	Տանիքից դուրս եկած ազրեւոյա օդափոխության խողովակների վրա տեղադրել ցինկապատ թիթեղյա գլխադիրներ D=320մմ	12 հատ
17	Փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հականեղիչ և հակահրդեհային նյութով	36 մ³
18	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի մշակում հականեղիչ և հակահրդեհային նյութով	1540 ք.մ

	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Լուկաշին փողոցի հ. 43/2 շենքի տանիքի հիմնանորոգում		ՊԱՏՎԵՐ № «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/58»		
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	Ճարտարապետաշինարարական Բ ա գ ա տ ր ա գ ի Ր Ծ ա վ ա լ ա թ ե Ր թ	Փուլ	Թերթ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ	ԱՆ		ՃՇ-2	12
«Թ.Ա.Չ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ					