

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախատեսվում է տարածքը մաքրել աղբից, քանդել գոյություն ունեցող եզրաքարերը, մետաղական ցանկապատները, նախագծում նշված ա/բ-ե հատվածները :

Տեղադրել

- նոր բետոնե եզրաքարեր 150x300 և 80x200 չափերի
- բետոնե սալիկներ /տոմետ/
- նոր մետաղական բազրիք
- նոր խաղեր / 5 տեղանոց կարուսել, գծային ճոճանակ, պտտածող, ճոճանակ, սղարան
- նոր նստարաններ
- նոր աղբամաններ
- վերակառուցել մարզասարքերի բաժանարար պատը
- լրացնել հենապատի բազալտե տարրերը
- կառուցել աղբարկղերը պարփակող պատ

Իրականացնել

- ա/բ-ե ծածկույթ
- կանաչապատ տարածք

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Թերթ
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:2000	ՃՇ-1
2	Բացատրագիր, անվանացանկ	ՃՇ-2
3	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:200	ՃՇ-3
4	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:200	ՃՇ-4
5	Աղբաման, նստարան	ՃՇ-5
6	Ճոճանակ	ՃՇ-6
7	Մետաղական բազրիք	ՃՇ-7
8	Աղբարկղերը պարփակող պատ	ՃՇ-8
9	Խորդանոց, մարզասարքերի բաժանարար պատ	ՃՇ-9
10	Կտրվածքներ և հանգույցներ	ՃՇ-10

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝

1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կամզում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

	Է. ԿԵՎԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԲԱՆԱՄՅԱՆ 21, 23 ՇԵՆԵԻԻ ԲԱԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԻ		ՊԵՏԱԿ N ԵԷ-ՊԵՆՇՉԻ 14/88		
	ՃԱՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՄԱՆ ՈՒԱ		ՓՈՒԼ	ԹԵԹ	ԹԵԹԵԲ
ՊԱՆՈՒՑ	Լ. ՎԵՐԱՊԵՏԱՆ		ԱՆ	ՃՇ-2	10
ԲԱՑԱՏՐԱԳԻ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			«ԲԵՆԵՏ» ՊՈՒ		