ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախատեսվում է տարածքը մաքրել աղբից, քանդել գոյություն ունեցող եզրաքարերը:

Տեղադրել

- նոր բետոնե եզրաքարեր 150x300 և 80x200 չափերի
- բետոնե սալիկներ /տոմետ/
- նոր մետաղական բազրիք
- նոր խաղեր / 5 տեղանոց կարուսել, գծային ճոճանակ, պտտաձող/
- նոր նստարան
- նոր աղբամաններ
- նոր միաեղջյուր լույսեր

Իրականացնել

- ա/բ-ե ծածկույթ
- կանաչապատ տարածք

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Թերթ
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:2000	ՃՇ-1
2	Բացատրագիր, անվանացանկ	ՃՇ-2
3	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:200	ՃՇ-3
4	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:200	ՃՇ-4
5	Աղբաման, նստարան	ՃՇ-5
6	Գծային ճոճանակ	ՃՇ-6
7	5 տեղանոց կարուսել	ՃՇ-7
8	Պտտաձող	ՃՇ-8
9	Մետաղական բազրիք	ՃՇ-9
10	Լուսավորության միաեղջյուր բարձակով հենասյուն	ՃՇ-10
11	Կտրվածքներ և հանգույցներ	ՃՇ-11

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝
1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1.Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կամզում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1.Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

Megametr	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ՊՈՒՇԿԻՆԻ 60, 62 ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պատվեր N ԵՔ-ՊԼԱՇՉՔ 14/88
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: ԱՆ; ԹԵՐԹ: ՃՇ-2; ԹԵՐԹԵՐ: 11
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ