

ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ

N/N	N1 ՀԱՆԴԵՐՋԱՐԱՆ, ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ, ԼՈԳԱՐԱՆ, Ս/Հ	
1.	Կախովի առաստաղի քանդում	20.7 մ ²
2.	Կախովի առաստաղի լուսակալների ապամոնտաժում	4 հատ
3.	Խառնիչների ապամոնտաժում	3 հատ
4.	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	5 հատ
5.	Առաստաղների մաքրում հին ներկից	9.50 մ ²
6.	Պատերի մաքրում հին ներկից	18.2 մ ²
7.	Պատերի մաքրում հին յուղաներկից	23.1 մ ²
8.	Պատերի գիպսոնիտե քսահարթում	41.3 մ ²
9.	Առաստաղների գիպսոնիտե քսահարթում	9.5 մ ²
10.	Ներկարարական ժապավենի օգտագործում	2 փաթեթ
11.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	18.2 մ ²
12.	Պատերի ներկում յուղաներկով	23.1 մ ²
13.	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով	9.5 մ ²
14.	Կախովի առաստաղի մոնտաժում գունավոր պլաստիկով	20.7 մ ²
15.	Կախովի առաստաղի ստատների տեղադրում	86.9 զմ
16.	Կախովի առաստաղի լուսակալների տեղադրում	8 հատ
17.	Հաղորդալարի մոնտաժում ՊՊՎ 2x2,5 մմ ²	49.0 զմ
18.	Անջատիչների մոնտաժում	5 հատ
19.	Բաժանիչների մոնտաժում	6 հատ
20.	Խառնիչների տեղադրում (նոր)	3 կոմպլ.
21.	Էլեկտրական գեյզերի տեղադրում 7 կՎտ	3 հատ
22.	Ջեռուցման առկա մարտկոցների տեղադրում	5 հատ
23.	Պոլիպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ20	6.0 զմ
24.	Պոլիպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ15	6.0 զմ
25.	Պոլիպրոպիլենից ձևավոր մասեր Φ15-20	12 հատ
ԲՈՒԺԿԵՏ		
1.	Առաստաղների մաքրում հին ներկից	8.10 մ ²
2.	Պատերի մաքրում հին ներկից	11.85 մ ²
3.	Պատերի մաքրում հին յուղաներկից	14.75 մ ²
4.	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	1 հատ
5.	Առաստաղի գիպսոնիտե քսահարթում	3.0 մ ²
6.	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	8.10 մ ²
7.	Ներկարարական ժապավենի օգտագործում	1 կոմպլ.
8.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	11.85 մ ²
9.	Պատերի ներկում յուղաներկով	14.75 մ ²
10.	Ջեռուցման առկա մարտկոցների տեղադրում	1 հատ
11.	Պոլիպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ20	1.0 զմ
12.	Պոլիպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ15	1.0 զմ
13.	Պոլիպրոպիլենից ձևավոր մասեր Φ15-20	4 հատ

N/N	ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՍԵՆՅԱԿ	
1.	Առաստաղների մաքրում հին ներկից	6.20 մ ²
2.	Պատերի մաքրում հին ներկից	10.2 մ ²
3.	Պատերի մաքրում հին յուղաներկից	13.0 մ ²
4.	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	1 հատ
5.	Առաստաղի գիպսոնիտե քսահարթում	3.0 մ ²
6.	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	7.70 մ ²
7.	Ներկարարական ժապավենի օգտագործում	1 կոմպլ.
8.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	10.2 մ ²
9.	Պատերի ներկում յուղաներկով	13.0 մ ²
10.	Ջեռուցման առկա մարտկոցների տեղադրում	1 հատ
11.	Պոլիպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ20	1.0 զմ
12.	Պոլիպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ15	1.0 զմ
13.	Պոլիպրոպիլենից ձևավոր մասեր Φ15-20	4 հատ
ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ		
1.	Առաստաղների մաքրում հին ներկից	7.70 մ ²
2.	Պատերի մաքրում հին ներկից	11.6 մ ²
3.	Պատերի մաքրում հին յուղաներկից	13.4 մ ²
4.	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	1 հատ
5.	Ներկարարական ժապավենի օգտագործում	1 կոմպլ.
6.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	11.6 մ ²
7.	Պատերի ներկում յուղաներկով	13.4 մ ²
8.	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	7.70 մ ²
9.	Ջեռուցման առկա մարտկոցների տեղադրում	1 հատ
10.	Պոլիպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ20	1.0 զմ
11.	Պոլիպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ15	1.0 զմ
12.	Պոլիպրոպիլենից ձևավոր մասեր Φ15-20	4 հատ

Նախ՝ գլ. ճարտ.	Հ. Հովսեփյան			ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱԹԵՆ-ՋԵՅՏԻՆ ԿԱՐՋԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՄԱԽՐ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ճարտարագ.	Ս. Զուբով				ԱՆ	4	7
				Հարդարման աշխատանքներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		