

**ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈՎՈՒՄ**

ՏՆՕՐԵՆԻ ԱԵՆՅԱԿ		
1.	Առաստաղների մաքրում հին ներկից	16.40 մ <sup>2</sup>
2.	Պատերի մաքրում հին ներկից	17.85 մ <sup>2</sup>
3.	Պատերի մաքրում հին յուղաներկից	20.70 մ <sup>2</sup>
4.	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	3 հատ
5.	Ներկարարական ժապավենի օգտագործում	1 կոմպլ.
6.	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	16.40 մ <sup>2</sup>
7.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	17.85 մ <sup>2</sup>
8.	Պատերի ներկում յուղաներկով	20.70 մ <sup>2</sup>
9.	Ջեռուցման առկա մարտկոցների տեղադրում	3 հատ
10.	Պոլուպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ20	3.0 զմ
11.	Պոլուպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ15	3.0 զմ
12.	Պոլուպրոպիլենից ձևավոր մասեր Φ15-20	10 հատ
ՓՈՒՏՆՕՐԵՆ		
1.	Առաստաղների մաքրում հին ներկից	10.50 մ <sup>2</sup>
2.	Պատերի մաքրում հին ներկից	18.50 մ <sup>2</sup>
3.	Պատերի մաքրում հին յուղաներկից	19.30 մ <sup>2</sup>
4.	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	2 հատ
5.	Ներկարարական ժապավենի օգտագործում	1 կոմպլ.
6.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	18.50 մ <sup>2</sup>
7.	Պատերի ներկում յուղաներկով	19.30 մ <sup>2</sup>
8.	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	10.50 մ <sup>2</sup>
9.	Ջեռուցման առկա մարտկոցների տեղադրում	2 հատ
10.	Պոլուպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ20	2.0 զմ
11.	Պոլուպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ15	2.0 զմ
12.	Պոլուպրոպիլենից ձևավոր մասեր Φ15-20	8 հատ
ՄԻՋԱՆՑՔ		
1.	Առաստաղների մաքրում հին ներկից	42.0 մ <sup>2</sup>
2.	Պատերի մաքրում հին ներկից	48.0 մ <sup>2</sup>
3.	Պատերի մաքրում հին յուղաներկից	64.0 մ <sup>2</sup>
4.	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	4 հատ
5.	Ներկարարական ժապավենի օգտագործում	3 կոմպլ.
6.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	48.0 մ <sup>2</sup>
7.	Պատերի ներկում յուղաներկով	64.0 մ <sup>2</sup>
8.	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	42.0 մ <sup>2</sup>
9.	Ջեռուցման առկա մարտկոցների տեղադրում	4 հատ
10.	Պոլուպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ20	8.0 զմ
11.	Պոլուպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ15	4.0 զմ
12.	Պոլուպրոպիլենից ձևավոր մասեր Φ15-20	4.0 զմ

N/N	N2 ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ, ԼՈԳԱՐԱՆ	
1.	Կախովի առաստաղի քանդում	4.50 մ <sup>2</sup>
2.	Կախովի առաստաղի լուսակալների ապամոնտաժում	4 հատ
3.	Խառնիչների ապամոնտաժում	2 հատ
4.	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	2 հատ
5.	Առաստաղների մաքրում հին ներկից	11.20 մ <sup>2</sup>
6.	Պատերի մաքրում հին ներկից	11.30 մ <sup>2</sup>
7.	Պատերի մաքրում հին յուղաներկից	21.0 մ <sup>2</sup>
8.	Պատերի գաջե քսահարթում	26.0 մ <sup>2</sup>
9.	Առաստաղների գաջե քսահարթում	11.2 մ <sup>2</sup>
10.	Ներկարարական ժապավենի օգտագործում	2 փաթեթ
11.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	11.30 մ <sup>2</sup>
12.	Պատերի ներկում յուղաներկով	21.0 մ <sup>2</sup>
13.	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով	11.20 մ <sup>2</sup>
14.	Կախովի առաստաղի մոնտաժում գունավոր պլաստիկով	4.50 մ <sup>2</sup>
15.	Կախովի առաստաղի ստատների տեղադրում	9.20 զմ
16.	Կախովի առաստաղի լուսակալների տեղադրում	4 հատ
17.	Հաղորդալարի մոնտաժում ՊՊՎ 2x2,5 մմ <sup>2</sup>	26.0 զմ
18.	Անջատիչների մոնտաժում	3 հատ
19.	Բաժանիչների մոնտաժում	3 հատ
20.	Խառնիչների տեղադրում (նոր)	2 կոմպլ.
21.	Էլեկտրական գեյզերի տեղադրում 7 կՎտ	2 հատ
22.	Ջեռուցման առկա մարտկոցների տեղադրում	2 հատ
23.	Պոլուպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ20	1.0 զմ
24.	Պոլուպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ15	1.0 զմ
25.	Պոլուպրոպիլենից ձևավոր մասեր Φ15-20	4 հատ

Նախ' գլ. ճարտ.	Հ. Հովսեփյան			ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱԹԵՆ-ՉԵՅՏԻՆ ՎԱՐՋԱԿԱՆ ԵՐԶԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ճարտարագ.	Ս. Զուրբով				ԱՆ	5	7
				Հարդարման աշխատանքներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		