

ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ

N/N	ՊԱՀԱԿԱԿԵՏ	
1.	Առաստաղների մաքրում հին ներկից	4.65 մ ²
2.	Պատերի մաքրում հին ներկից	10.95 մ ²
3.	Պատերի մաքրում հին յուղաներկից	11.90 մ ²
4.	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	1 հատ
5.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	10.95 մ ²
6.	Պատերի ներկում յուղաներկով	11.90 մ ²
7.	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով	4.65 մ ²
ՍՊԱՍԱՍՐԱՀ		
1.	Առաստաղների մաքրում հին ներկից	12.40 մ ²
2.	Պատերի մաքրում հին ներկից	11.80 մ ²
3.	Պատերի մաքրում հին յուղաներկից	15.20 մ ²
4.	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	1 հատ
5.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	11.80 մ ²
6.	Պատերի ներկում յուղաներկով	15.20 մ ²
7.	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով	12.40 մ ²
8.	Ջեռուցման առկա մարտկոցների տեղադրում	1 հատ
9.	Պոլուպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ20	2.0 գմ
10.	Պոլուպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ15	2.0 գմ
11.	Պոլուպրոպիլենից ձևավոր մասեր Φ15-20	8 հատ
ՄԱՐԶԻՉՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ		
1.	Առաստաղների մաքրում հին ներկից	11.0 մ ²
2.	Պատերի մաքրում հին ներկից	13.60 մ ²
3.	Պատերի մաքրում հին յուղաներկից	20.30 մ ²
4.	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով	33.0 մ ²
5.	Առաստաղի քսահարթում գիպսոնիտով	11.0 մ ²
6.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	13.60 մ ²
7.	Պատերի ներկում յուղաներկով	20.30 մ ²
8.	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով	11.0 մ ²
9.	Օդափոխության օդամուղի տեղադրում	1 հատ
ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ N2		
1.	Կախովի առաստաղի քանդում	4.70 մ ²
2.	Կախովի առաստաղի կառուցում	4.70 մ ²
3.	Օդամուղի տեղադրում	1 հատ

N/N	N3 ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ, ԼՈԳԱՐԱՆ, Ս/Հ	
1.	Կախովի առաստաղի քանդում	9.60 մ ²
2.	Կախովի առաստաղի լուսակալների ապամոնտաժում	4 հատ
3.	Խառնիչների ապամոնտաժում	3 հատ
4.	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	2 հատ
5.	Առաստաղների մաքրում հին ներկից	11.80 մ ²
6.	Պատերի մաքրում հին ներկից	13.60 մ ²
7.	Պատերի մաքրում հին յուղաներկից	20.50 մ ²
8.	Բետոնե հատակի քանդում	0.40 մ ³
9.	Պատերից հաղձասալի քանդում	6.80 մ ²
10.	Լվացարանի ապամոնտաժում	1 հատ
11.	Ասիական չաշայի ապամոնտաժում	1 հատ
12.	Պատերի գիպսոնիտով քսահարթում	23.0 մ ²
13.	Առաստաղի գիպսոնիտով քսահարթում	11.80 մ ²
14.	Ներկարարական ժապավենի օգտագործում	2 կոմպլ.
15.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	13.60 մ ²
16.	Պատերի ներկում յուղաներկով	20.50 մ ²
17.	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	11.80 մ ²
18.	Կախովի առաստաղի մոնտաժում գունավոր պլաստիկով	9.60 մ ²
19.	Կախովի առաստաղի ստատների տեղադրում	42.20 գմ
20.	Կախովի առաստաղի լուսակալների տեղադրում	4 հատ
21.	Հաղորդալարի մոնտաժում ՊՊՎ 2x2,5 մմ ²	46.0 գմ
22.	Անջատիչների մոնտաժում	4 հատ
23.	Բաժանիչների մոնտաժում	6 հատ
24.	Խառնիչների տեղադրում (նոր)	3 հատ
25.	Էլեկտրական գեյզերի տեղադրում 7 կՎտ	3 հատ
26.	Ջեռուցման առկա մարտկոցների տեղադրում	2 հատ
27.	Պոլիպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ20	3.0 գմ
28.	Պոլիպրոպիլենից խողովակի մոնտաժում Φ15	4.0 գմ
29.	Պոլիպրոպիլենից ձևավոր մասեր Φ15-20	6 հատ

Նախ' գլ. ճարտ.	Հ. Հովսեփյան			ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱԹԵՆ-ՉԵՅՏԻՆ ՎԱՐՋԱԿԱՆ ԵՐԶԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ճարտարագ.	Ս. Զուրբով				ԱՆ	6	7
				Հարդարման աշխատանքներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		