

ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ

30.	Պատերի ց/ա սվաղ	12.80 մ ²
31.	Պատերի երեսապատում հաղձասալով	12.60 մ ²
32.	Կախովի առաստաղի կառուցում	2.0 մ ²
33.	Բետոնե հատակի կառուցում, 15սմ հաստությամբ	0.4մ ³ , 2.0մ ²
34.	Հատակի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	2.0 մ ²
35.	Ջրի պլաստմասե խողովակի մոնտաժում Φ15	4.5 գմ
36.	Կոյուղու Φ100 մմ խողովակի տեղադրում	1.0 գմ
37.	Կոյուղու Φ50 մմ խողովակի տեղադրում	2.5 գմ
38.	Պողպատե փական, Φ15	2 հատ
39.	Լվացարանի տեղադրում	1 հատ
40.	Ջուգարանակոնքի տեղադրում	1 հատ
41.	Օդամուղի տեղադրում	1 հատ
ՍՊՈՐՏ ԴԱՀԼԻՃ		
1.	Գոյություն ունեցող լուսակալների ապամոնտաժում	24 հատ
2.	Պատերում ակոսների փորում	146.0 գմ
3.	Պատերից հին ներկի մաքրում	89.0 մ ²
4.	Առաստաղից հին ներկի մաքրում	89.40 մ ²
5.	Փայտե հատակի քանդում	62.0 մ ²
6.	Կախովի առաստաղի քանդում	43.20 մ ²
7.	Պատերի գաջի սվաղի իրականացում	58.0 մ ²
8.	Առաստաղի գաջի սվաղի իրականացում	46.60 մ ²
9.	Կախովի առաստաղի ստատների տեղադրում	201.0 գմ
10.	Կախովի առաստաղի իրականացում գունավոր պլաստիկով	47.80 մ ²
11.	Փայտե լազաների տեղադրում, 93 գմ, 0.08x0,10	0.5 մ ³
12.	Փայտե հատակի իրականացում - 50 մմ	62.0 մ ²
13.	Փայտե հատակի շրիշակի տեղադրում, MDF	47.0 գմ
14.	Փայտե հատակի հղկում և ներկում 2 անգամ	125.0 մ ²
15.	Պատերի ներկում յուղաներկով	59.0 մ ²
16.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	38.60 մ ²
17.	Առաստաղի ներկում յուղաներկով	89.0 մ ²
18.	Պատերի երեսապատման վերանորոգում պլաստիկով	21.0 մ ²

N/N	ԷԼ. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ	
1.	Հաղորդալարի մոնտաժում ՊՊՎ 2x2,5	186.0 գմ
2.	Բաժանիչ տուփերի տեղադրում	8 հատ
3.	Հաղորդալարի մոնտաժում ՊՊՎ 3x2,5	64.0 գմ
4.	Երկտեղն անջատիչների տեղադրում, 10Ա	4 հատ
5.	Հողանցման հպակով վարդակների տեղադրում, 10Ա	8 հատ
6.	Լյումինիացենտային լուսակալների տեղադրում, 2x36Վտ	24 հատ
ՏԱՆԻՔ		
1.	Ցինկապատ զոզնոցների տեղադրում պատի և տանիքի հատման գծով, 250x350x0,55	9 մ ²

Նախ' գլ. ճարտ.	Վ. Հովսեփյան			ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՆ-ՉԵՅՏԻՆ ՎԱՐՋԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՄԱԼՈՐ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ճարտարագ.	Ս. Զուլբով				ԱՆ	7	7
				Հարդարման աշխատանքներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		