ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Գայի 4 շենքից դեպի Գայի 2 շենք իջնող աստիճանները գտնվում են բարդ ռելիեֆի վրա: Այն երկարատև շահագործումից ենթարկվել է մթնոլորտային ազդեցությունների և քայքայվել ու դարձել է գրեթե անանցանելի հետյոտնի համար:

Նախագծով նախատեսվում է`

1. Վրանորոգել աստիճանների ճակատային և երեսային մակերեսները ` տեղադրե լով պողպատե անկյունակներ և պողպատե ցանց բետոնացնելով մանրահատ բե տոնով:Քանդել առկա ե/բ սալերը, իրականացնել խճե հիմք և նորից վերատեղադրել, վրայից իրականացնել մոնոլիտ ե/բ երեսաշերտ :
2. Հարթակային մասի ամբողջ երկու եզրագծերով իրականացնել բետոնե եզրագ ոտի, ըստ տրված կտրվածքի:
3. Բոլոր բետոնային աշխատանքներում օգտագործել միայն կվարցային ավազ (գետի լվացած ավազ):
4. Նախատեսվում է տեղադրել երկկողմանի ճաղաշար:

<u>Անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և մեխանիզմներ</u>

ա. Ինքնաթափ ավտոմեքենա

<u>ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ</u>

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ -1
2.	Լուսաբանող լուսանկարներ տարածքի բարեկարգումից առաջ	ՃՇ -2
3.	Տեղանքի հատակագիծը Մ 1:250, /չափագրություն/	ՃՇ -3
4.	Աստիճանի փռվածքը, երկայնական կտրվածքը , հանգույցներ	ՃՇ -4
5.	Աշխատանքների ծավալներ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների մասնագրեր	ՃՇ -5

<u>Վերանորոգման աշխատանքերն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ.</u>

ա. Շինարարության իրականացման բնակելի, հասարակական և արտադրական ոլորտ.

<u>Աշխատանքային ռեսուրսներ</u>

ա. Աշխղեկ` ինժեներ - շինարար «ԱՔՇ».

			ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳԱՅԻ 4 ՇԵՆՔԻՑ ԴԵՊԻ ԳԱՅԻ 2 ՇԵՆՔ ԻՋՆՈՂ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
Տնօրեն	Ա. Լեվոնյան					
Նախագծեց	Ս. Զուբով		ՊԱՏՎԵՐ` «ԵՔ-ՊԸԱՇՉԲ-14/59-1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ս. Միրզոյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	1	5
			Ընդհանուր տվյալներ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		