ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Լյուքսեմբուրգի 7 շենքից դեպի Լյուքսեմբուրգի I նրբանցք 3 շենք իջնող աստիճանները գտնվում են վթարային վիճակում: Այն երկարատև շահարծումիցե նթարկվել է մթնոլորտային ազդեցությունների և քայքայվել ու դարձել է գրեթե անանցանելի հետյոտնի համար:

Նախագծով նախատեսվում է`

1. Վրանորոգել աստիճանների ճակատային և երեսային մակերեսները ` տեղադրելով պողպատե անկյունակներ և պողպատե ցանց բետոնացնելով մանրահատ բետոնով` վրայից իրականացնել մոնոլիտ ե/բ երեսաշերտ :
2. Վերին հարթակային մասը , նույնպես, վերականգնել ե/բ երեսաշերտի միջոցով:
3. Ամբողջ երկու եզրագծերով իրականացնել բետոնե եզրագոտի, ըստ տրված կտրվածքի:
4. Բոլոր բետոնային աշխատանքներում օգտագործել միայն գետի լվացած ավազ:
5. Նախատեսվում է տեղադրել երկկողմանի ճաղաշար:

Անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և մեխանիզմներ

ա. Ինքնաթափ ավտոմեքենա

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ -1
2.	Լուսաբանող լուսանկարներ տարածքի բարեկարգումից առաջ	ՃՇ -2
3.	Տեղանքի հատակագիծը Մ 1:200, /չափագրություն/	ՃՇ -3
4.	Աստիճանի փռվածքը, երկայնական կտրվածքը , հանգույցներ	ՃՇ -4
5.	Աշխատանքների ծավալներ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների մասնագրեր	ՃՇ -5

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ.

ա. Շինարարության իրականացման բնակելի, հասարակական և արտադրական ոլորտ.

Աշխատանքային ռեսուրսներ

ա. Աշխղեկ` ինժեներ - շինարար «ԱՔՇ».

			ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳԻ 7 ՇԵՆՔԻՑ ԴԵՊԻ ԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳԻ I ՆՐԲԱՆՑՔ 3 ՇԵՆՔ ԻՋՆՈՂ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
Տնօրեն	Ա. Լևոնյան					
Նախագծեց	Ս. Զուբով		ՊԱՏՎԵՐ` «ԵՔ-ՊԸԱՇՉԲ-14/59-1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ս. Միրզոյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	1	5
			Ընդհանուր տվյալներ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		