ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Թիվ 7 շենքից դեպի թիվ 3 շենք իջնող աստիճանները գտնվում են բավականին բարդ ռելիեֆի վրա: Այն երկարատև շահագործումից ենթարկվել է մթնոլորտային ազդեցությունների և քայքայվել ու դարձել է գրեթե անհարմար հետյոտնի համար:
Նախագծով նախատեսվում է`

1. Մաքրել քայքայված բետոնի շերտը աստիճանների վրայից և լվանալ:
2. Աստիճանների և ամենավերևի հարթակային մասերը վերականգնել ե/բ երեսաշերտի միջոցով:
3. Ներքևի կիսաասֆալտապատ հատվածները մաքրել և ամրացնել բետոնե շերտի նիջոցով:
4. Ամբողջ երկու եզրագծերով իրականացնել բետոնե եզրագոտի, ըստ տրված կտրվածքի:
5. Բոլոր բետոնային աշխատանքներում իրականացնել միայն կվարցային ավազ (գետի լվացած ավազ):

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ -1
2.	Լուսաբանող լուսանկարներ տարածքի բարեկարգումից առաջ	ՃՇ -2
3.	Տեղանքի հատակագիծը Մ 1:200, /չափագրություն/	ՃՇ -3
4.	Տեղանքի բարեկարգման հատակագիծ Մ 1:150	ՃՇ -4
5.	Աստիճանի փռվածքը, երկայնական կտրվածքը , հանգույցներ	ՃՇ -5
6.	Աշխատանքների ծավալներ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների մասնագրեր	ՃՇ -6

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ.

ա. Շինարարության իրականացման բնակելի, հասարակական և արտադրական ոլորտ.

Աշխատանքային ռեսուրսներ

ա. Աշխղեկ` ինժեներ - շինարար «ԱՔՇ».

Անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և մեխանիզմներ

ա. Ինքնաթափ ավտոմեքենա

			ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈԼԴՈՎԱԿԱՆ 7 ՇԵՆՔԻՑ ԴԵՊԻ Դ. ՄԱԼՅԱՆ ՆՐԲԱՆՑՔ 3 ՇԵՆՔ ԻՋՆՈՂ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
Տնօրեն	Ա. Լևոնյան					
Նախագծեց	Ս. Զուբով		ՊԱՏՎԵՐ` «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/59-1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. Միրզոյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	1	6
			Ընդհանուր տվյալներ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		