

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱԿԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇՈՒՄ /կգ/
	ԱՂԲԱՄԱՆ (0.35x0.35x0.60 մ)		3.0		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x25x2մմ	2000	1.0	2.00	4.30
2.	Պողպ. թիթեղ. 2մմ		0.93 մ ²		14.60
3.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, l=0.5մ	500	1	0.50	5.00
4.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		0.80 մ ²		
5.	Հիմքերի բետոնացում P15 բետոնով		0.18 մ ³		
6.	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ		0.04 մ ³		
7.	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում		0.20 մ ³		
8.	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15 կմ		0.20 մ ³		

Հ/Հ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇՈՒՄ /կգ/
	ՆՍՏԱՐԱՆ (0.40x1.80մ)		12.0		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x50x3մմ	1480	2.0	2.96	13.2
2.	Պողպ. թիթեղ. 200x200x5մմ		6		4.71
3.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, l=0.5մ	500	2	1.00	10.00
4.	Սրբատաշ լաք. տախտակ 150x50	1800	5	9.00	0.0675 մ ³
5.	Տախտակի լաքապատում		3.60 մ ²		
6.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		0.80 մ ²		
7.	Հիմքերի բետոնացում P15 բետոնով		0.28 մ ³		
8.	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ		0.14 մ ³		
9.	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում		0.50 մ ³		
10.	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15 կմ		0.50 մ ³		

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Խրամուղու քանդում /IV կարգ/ և հետլիցք անցումներում | 2.0 մ3 |
| 2. | Փ57 պողպատե խողովակի տեղադրում | 56 գմ |
| 3. | Փ25 պողպատե խողովակի տեղադրում | 3.0 մ3 |
| 4. | Փ57 պողպատե փականի տեղադրում | 2.0 հատ |
| 5. | Փ25 պողպատե փականի տեղադրում | 6 հատ |
| 6. | Պողպատե խողովակների հակակոռոզիոն ներկում | 11.2 մ2 |
| 7. | Միացում գործող ջրագծին | 1 տեղ |

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԾԱԿԱԼՆԵՐ
1.	Մոնոլիտ բետ. եզրաքար՝ 150x300 ` 62 գմ
2.	Բետոնե եզրաքար՝ 80x200 112 գմ
3.	Կանաչ տարածք 275 մք
4.	Տոնեա 91.6 մք
5.	Գազոնի ճաղաշար ` 45 գմ
6.	Նստարան 4 հատ
7.	Աղբաման 3.0 հատ
8.	Ոռոգման ջրի ծորակ Փ25 6.0 հատ
9.	Ոռոգման ջրի խողովակ Փ25 3.0 գմ
10.	Ոռոգման ջրի խողովակ Փ57 56.0 գմ
11.	Ոռոգման ջրի փական Փ57 2 հատ
12.	Միացում գոյութ. ունեցող ջրագծին 1 տեղ

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Խրամուղու քանդում եզրաքարերի հիմքերի համար | 4.8.0 մ3 |
| 2. | Փոսերի քանդում ճաղաշարի հիմքերի համար | 2.0 մ3 |
| 3. | Ճաղաշարի հիմքերի բետոնացում P15 դասի բետոնով | 1.2 մ3 |
| 4. | Բետոնե P15 դասի գոտու կառուցում եզրաքարերի տակ | 4.6 մ3 |
| 5. | Բուսահողի բարձում ա/մ և ներկրում 35 կմ -ից | 27.5 մ3 |
| 6. | Տեղում քանդած գրունտի փռում | 4.8 մ3 |

Տնօրեն	Ա. Լեվոնյան	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ, ՄՈՒԳՈՎԱԿԱՆ 19 ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Նախագծեց	Ս. Ջուրով	ՊԱՏՎԵՐ՝ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/59-1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ս. Միրզոյան	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	7	7
		Աշխատանքների ծավալներ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների մասնագրեր	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		