

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ		
ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	Բացատրագիր	ԷՏ-1
2	Մասնագիր	ԷՏ-2
3	Առաջին հարկի հատակագիծ: Էլ. լուսավորութ. և ուժային ցանց:	ԷՏ-3
4	Երկրորդ հարկի հատակագիծ: Էլ. լուսավորություն:	ԷՏ-4

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Նախագիծը կատարված է համաձայն

- ճարտարապաշինարարական գծագրերի
- գործող շինարարական նորմերի և կանոնների:

Էլ. սնունը գոյություն ունի: Ապամոնտաժվում և վերանորոգումից հետո հետ մոնտաժվում է մուտքի վահանը:

Փոխարինվում են լուսավորության վահանակները նոր լուսավորության վահանակներով:

Տեղադրվում են լուսավորության վահանակներ հավաքովի ավտոմատներով:

Շենքի սպառիչները էլ. մատակարարման տեսակետից հանդիսանում է որպես II կարգի սպառիչ:

Նախատեսված են հետևյալ մոնտաժային աշխատանքներ

Լուսատուների և լարանցման փոխարինում նորով, բացի սան հանգույցներից: Լուսավորության ցանցերը նախատեսված են պղնձե հաղորդալարերով անցկացված սվաղի տակ՝ պոլիվինիլքլորիդե խողովակով:









Անջատիչների մոնտաժման բարձրությունն է 0,85մ իսկ վարդակների 1,8մ հատակից՝ որտեղ գտնվում են երեխաներ, իսկ խոհանոցում 1,5մ:


Խմբային վահանակը ենթակա է մոնտաժման 1,5մ բարձրության վրա:

Որպես պաշտպանիչ միջոց նախագծում օգտագործված է գոյություն ունեցող հողանցման կոնտուրը:

Բոլոր էլ. մոնտաժային աշխատանքները կատարված են համաձայն ԷՍԿ-ի:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  - ԼՈՒՄԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿ
-  - ԱԿՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ
-  - ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԹՈՂԱՐԿԻՉ
-  - ԼՈՒՄԱՏՈՒ ԱՌԱՍՏԱԴԻ ԼՅՈՒՄԻՆ. ԼԱՄՊՈՎ 1x20ԿՏ
-  - ԼՈՒՄԱՏՈՒ ԱՌԱՍՏԱԴԻ ԼՅՈՒՄԻՆ. ԼԱՄՊՈՎ 2x36ԿՏ
-  - ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԵԿԱՏԵՂՆԱԿՈՐ
-  - ԱՆՋԱՏԻՉ ԵՐԿԱՏԵՂՆԱԿՈՐ
-  - ԷԼ. ՎԱՐԴԱԿ ՀՈՂԱՆՑԻՉՈՎ

	ՄԱԼԱԹԻՎ-ՍԵՔԱՍՏԻՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ N139 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		Պատվեր N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/45-5		
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ն. ԱՅՎԱԶՅԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ԷՏ-1	4
		ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	«ՍԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		