ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№№ Ը.Հ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	Ա Ն Վ Ա Ն Ու Մ Ը	ՉԱՓ. ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹԱԳՐ.
1	2	3	4	5	6
		I. ԷԼ. ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ			
1		Պլաստմասե արկղ 12 ավտոմատի համար կոմպլեկտավ.	հատ	3	
2		Լուսավոր. վահան՝ պլաստմասե արկղ 6 ավտոմատի			
		համար կոմպլեկտավորվող	հատ	2	
3		Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ 63Ա	հատ	3	
4		Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ 50Ա	հատ	2	
5		Ավտոմատ անջատիչ՝ միաբևեռ 16Ա	հատ	16	
6		Դիֆ. ավտոմատ անջատիչ In=25Ա 1P+N Id=30մԱ 2Բևեռ	հատ	8	
7	ЛПО46-2x36	Լուսատու լյում. լամպով 2x36Վտ ЭПРА	հատ	86	
8	ПВЛП-1-2x36	Լուսատու լյում. լամպով 2x36Վտ խոնավապաշտպան	հատ	12	
9		Լուսատու շիկաց. լամպով առաստաղի համար 1x100 Վտ	հատ	21	
10		Լուսատու շիկաց. լամպով պատի 1x60 Վտ	հատ	16	
11		Լուսատու շիկաց. Ջահ 3x60 Վտ	հատ	1	
12		Լուսատու կետային մետաղահալոգեն լամպով 20վտ	հատ	2	
13		Էլ. վարդակ հողանցիչով 16Ա	հատ	38	
14		Անջատիչ մեկստեղնավոր 6Ա 220Վ	հատ	23	
15		Անջատիչ երկստեղնավոր 6Ա 220Վ	հատ	17	
16		Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադր. համար	հատ	78	
17		Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	40	
18	ЗПВ	Հաղորդալար՝ պղնձե 2.5մմ² Ø20	մ	3000	
19	ЗПВ	Հաղորդալար՝ պղնձե 4մմ² Ø25	մ	1260	
20		Պոլիվինիլքլորիդե ճկախողովակ Ø20	մ	1000	
21		Պոլիվինիլքլորիդե ճկախողովակ Ø25	մ	420	
		II. ԽՈՀԱՆՈՑ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱՍ			
1		Ավտոմատ անջատիչ՝ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	
2		Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ 16Ա	հատ	1	
3		Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	
4		Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	
5		Մագնիսական թողարկիչ ՊՄԼ022- 16Ա	հատ	1	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№№ Ը.Հ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	Ա Ն Վ Ա Ն Ու Մ Ը	ՉԱՓ. ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹԱԳՐ.
1	2	3	4	5	6
6	ВВГнг	Մալուխ՝ պղնձե 3x 6մմ² /ամրակներով պատի վրայով /	մ	30	
7	ВВГнг	Մալուխ՝ պղնձե 5x 2.5մմ²	մ	20	
8	ВВГ	Մալուխ՝ պղնձե 5x10մմ² Ø40	մ	10	
9	ВВГ	Մալուխ՝ պղնձե 5x16մմ² Ø50	մ	8	
10		Մետաղական խողովակ/տեղ. հատակի պատր.տակ/ Ø40	մ	3	
11		Մետաղական խողովակ /տեղ. հատակի պատրաստման	մ	3	
		տակ/Ø50			
		III. ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ			
1		Լուսավորության արկղ ОЩВ-24	հատ	4	
2		Ավտոմատ անջատիչ	հատ	6	
3		Անջատիչ մեկստեղնավոր 6Ա 220Վ	հատ	40	
4		Էլ. վարդակ հողանցիչով 16Ա	հատ	30	
5		Լուսատու առաստաղային	հատ	110	
6		Էլ. սալիկի ապամոնտաժում և հետ մոնտաժում	հատ	2	
7		Գլխավո էլ. վահանի ШР11-730 ապամոնտաժում և հետ մոնտաժում	հատ	1	
8		Հողանցման կոնտուրի ապամոնտաժում և հետ մոնտաժում	մ	10	

	ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ N89 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				Պատվեր N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/45-5	
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ն. ԱՅՎԱԶՅԱՆ		ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	ԷՏ-2	4
				«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		