ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է Ք. ԵՐԵՎԱՆԻ ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.139 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ:
ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՃԵՄԱՍՐԱՀԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 40ՍՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՏԻ ՇԱՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ՀԱՏԱԿԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿՈՎ, ՋՐԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ԲՈԼՈՐ ՊԱՏԵՐԻՑ ՓԱՅՏԵ ՏԱՐՐԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ, ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՍՏՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, ԿՑԱԿԱՌՈՒՅՑ ՆՆՋԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԷՎԱԿՈՒԱՑԻՈՆ ՓԱԿՎԱԾ ԴՌՆԵՐԻ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄ, ԲՈԼՈՐ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՃԱՇԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՓԱԿՈՒՄ՝ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ , ՄԱՆՐԱՀԱՏԱԿԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ՆՈՐ ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ԵՎ ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՀԱՏԱԿՆԵՐՈՎ՝ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ, ԽՈՀԱՆՈՑԻՆ ԿԻՑ ՆՈՐ ՊԱՀԵՍՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ, ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԲՈԼՈՐ ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ՄԵՏԱԼՈՊԼԱՍՏԵ ԴՌՆԵՐՈՎ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐՈՎ, ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ԼԱՄԻՆԱՏԵ ԵՎ ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐՈՎ, ԽՈՀԱՆՈՑՈՒՄ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ՓՈԽՈՒՄ, ԿԱՌՈՒՅՑԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՓՈԽՈՒՄ, ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐՈՒՄ ԾԱԾԿՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՄՈՏ ՀՈՎԱՆՈՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՆՈՐ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ, ԿԱՌՈՒՅՑԻ ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՍՎԱՂՈՒՄ, ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ՆՈՐ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐՈՎ, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԱԶԱԼՏԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒՄ, ՄԵՏԱՂԵ ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ՋՐԱԿԱՅՈՒՆ ՆԵՐԿՈՎ, ՆՈՐ ՓԱՅՏԵ ԲՌՆԱՁՈՂԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ:

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	
1	Իրավիճակային հատակագիծ	ՃՇ-1
2	Անվանցանկ բացատրագիր	ՃՇ-2
3	Առաջին հարկի հատակագիծ (չափագրություն)	ՃՇ-3
4	Առաջին հարկի հատակագիծ	ՃՇ-4
5	Երկրորդ հարկի հատակագիծ (չափագրություն)	ՃՇ-5
6	Երկրորդ հարկի հատակագիծ	ՃՇ-6
7	Քանդվող դռների, պատուհանների ուրվագծեր և մասնագիր	ՃՇ-7
8	Նոր տեղադրվող դռների, պատուհանների ուրվագծեր և մասնագիր	ՃՇ-8
9	Մոնոլիտ շրջանակներ ՄՇ1; ՄՇ2	ՃՇ-9
10	Կտրվածքներ և հանգույցներ	ՃՇ-10
11	Միջնորմների միացման և ամրանավորման հանգույցներ	ՃՇ-11
12	Ծածկոց	ՃՇ-12
13	Հովանոց, դռան բացվածքի իրականացում, պայմանական նշաններ	ՃՇ-13

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝

1. Բնակելի, հասարակական և արտադրական
2. Հիդրոտեխնիկական

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշղեկ՝ ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով, ինժեներական անձնակազմ
2. Ինժեներ-հիդրոտեխնիկ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

Տեխնիկական միջոցներ

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

Նախագիծը համաձայնեցված է՝ Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության և ՎՇԿՄՀԱԿ բաժնի հետ

____

Megametr	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.139 մանկապարտեզի հիմնանորոգում			Պատվեր N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/45-5
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ			ԱՆ / ՃՇ - 2 / 13
			ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ; ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ