


Աշխատանքների ծավալներ

N	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
9	Ասֆալտի վերականգնում	մ ²	66.0	
10	Խճի նախապատրաստական շերտ 12 սմ հաստությամբ	մ ³	8.0	
11	Խոշորահատիկ ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ³	3.0	
12	Մանրահատիկ ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ³	3.0	
13	Ե/բ դիտահորի կառուցում	հատ	2	
14	Ե/բ դիտահոր Φ 1000մմ h=500մմ	հատ	2	
15	Դիտահորի ծածկ պլաստիկ մտոցով Φ 1000մմ h=200մմ	հատ	2	
16	Դիտահորի տակդիր Φ 1400մմ h=150մմ	հատ	2	
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ դիտահորի տակդիրի տակ h=100մմ	մ ³	0.34	
	Ջրամատակարարման ներհրապարակային ցանց			
1	Ասֆալտի քանդում	մ ²	12.0	
2	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	12.0	
3	Ավազե նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ ³	1.0	
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակի d=32մմ տեղադրում խրամուղու մեջ	մ	15.0	
5	Միացում գոյ. ունեցող դիտահորի մեջ պոլիպրոպիլենե d=32 խողովակի միացում պողպատե d=30 խողովակին	տեղ	1	
6	Նախապատրաստական պաշտպանիչ ավազի շերտ	մ ³	2.5	
7	Հետլիցք տեղի գրունտից առանց կոշտ միացումների	մ ³	8.5	
8	Քանդած ասֆալտի տեղափոխում	մ ³	2.0	
9	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	մ ³	3.5	
10	Ասֆալտի վերականգնում	մ ²	12.0	
11	Խճի նախապատրաստական շերտ 12 սմ հաստությամբ	մ ³	1.5	
12	Խոշորահատիկ ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ³	0.5	
13	Մանրահատիկ ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ³	0.5	

	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆՂԱԿԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Կ139 ՍԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄ		Պատվեր N ԵՔ-ՊԸԱՇՉԲ-14/45-5		
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒԴԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
			ԱՆ	ՋԿ-7	7
		ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		