Գծագրերի անվանացանկ

NN	Անվանում	Մակնիշ
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՋՕ-1
2	Հատակագծի մասնահատված և օդափոխության սխեմա	ՋՕ-2

Ընդհանուր ցուցումներ

Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ N139 մանկապարտեզի խոհանոցային տարածքի օդափոխության համակարգի վերակառուցման նախագիծը կատարված է նախագծային առաջադրանքի և շին.ճարտարապետական գծագրերի հիման վրա և համաձայն գործող շին.նորմերի և կանոնների СНиП II-64-80:

Գոյություն ունեցող արտածման համակարգը իրենից ներկայացնում է 300x400(h) կտրվածքով օդակաձև օդատար էլեկտրական սալօջախների վերևում:

Առկա է Ц4-70 N4 տիպի կենտրոնախույս օդամուղ՝ մետաղական պատվանդամի վրա:

Համակարգը ամվողջությամբ ապամոնտաժվում է:

Տվյալ նախագծով նախատեսված է սալօջախների և սպասքի լվացատեղերի վերևվում տեղադրել ցինկապատ թիթեղից պատրաստված տեխնիկական զոնտեր:

Օդի արտածման համար օդատարի վրա տեղադրվում է կանալային օդամուղ, որից հետո օդատարը արտաքին պատին ամրանալով, բարձրացվում է տանիքից 0.70մ վեր և վերջացվում զոնտով:

Օդի ներածումը իրականացվում է բնական եղանակով, անկազմակերպ:

Կապված մանկապարտեզի պատերի և հատակների հիմնանորոգման հետ ջեռուցման մարտկոցները և խողովակները ապամոնտաժվում և նորից նույնությամբ մոնտաժվում են շինարարական աշխատանքներից հետո:

Մասնաշենքերը կապող միջանցքում, հատակի վրայով անցնող խողովակները ապամոնտաժվում և անցկացվում են բետոնե ստորգետնյա կանալով պահպանելով ջերմամեկուսացման շերտերը:

Նյութերի մասնագիր

NN	Անվանում	Չափի միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	Կանալային օդամուղ L=2000մ³/ժ P=350Պա N=740վտ	կ-տ	1	
2	Տեխնիկական զոնտ b=0.9 ցինկապատ թիթեղից 1600x1400x700(h)	հատ	1	
3	Նույնը b=0.9 1400x1400x700(h)	հատ	1	
4	Նույնը b=0.9 1000x1000x700(h)	հատ	2	
5	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 300x300(h) b=0.5մմ	գծ.մ.	12.0	
6	Նույնը b=0.5 250x250(h)	գծ.մ.	4.0	
7	Զոնտ ցինկապատ թիթեղից օդատար հորանի վրա 400x400(h)	հատ	1	
8	Դրոսել-փական 250x250(h)	հատ	2	
9	Կարգավորվող ճաղավանդակ Р150	հատ	1	
10	Առկա օդատարների ապամոնտաժ 300x400(h)	գծ.մ.	19.0	
11	Ц4-70 N4 օդամուղի ապամոնտաժ	կ-տ	1	
12	Օդամուղի մետաղական պատվանդամի ապամոնտաժ	կգ	46.0	
13	Ապամոնտաժված օդամուղի և օդատարների դուրս բերում և			
	տեղափոխում մեքենայով	տոննա	0.1	
	Ջեռուցում			
1	Ջեռուցման պատի կաթսաների ապամոնտաժ և մոնտաժ	կ-տ	4	
2	Կաթսաների ծխատարների ապամոնտաժ և մոնտաժ	հատ	4	
3	Պոմպերի ապամոնտաժ և մոնտաժ	կ-տ	3	
4	Կեղտազտիչի ապամոնտաժ և մոնտաժ	հատ	1	
5	Ողողատե խողովակների ապամոնտաժ և մոնտաժ φ76x3.0	գծ.մ.	40.0	
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ապամոնտաժ 50/40	գծ.մ.	102.0	
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ապամոնտաժ և մոնտաժ 40/32	գծ.մ.	64.0	
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ապամոնտաժ և մոնտաժ 32/25	գծ.մ.	280.0	
9	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ապամոնտաժ և մոնտաժ 25/20	գծ.մ.	120.0	
10	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ապամոնտաժ և մոնտաժ 20/15	գծ.մ.	20.0	
11	Պոլիպրոպիլենե φ50/40 խողովակների անցկացում կանալներով	գծ.մ.	110.0	
12	Նոր պրոպիլենե խողովակ φ40/32	գծ.մ.	12.0	
13	Նոր պրոպիլենե խողովակ φ32/25	գծ.մ.	28.0	
14	Նոր պրոպիլենե խողովակ φ25/20	գծ.մ.	12.0	
15	Նոր պրոպիլենե խողովակ φ20/15	գծ.մ.	20.0	
16	Ջնավոր մասեր (նոր)	հատ	120	
17	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում և մոնտաժում	մարտկոց	82	
18	Ողողատե խողովակների ներկում յուղաներկով	մ²	9.0	
19	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գծ.մ.	800.0	

	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի h.139 մանկապարտեզի հիմնանորոգում			Պատվեր N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/45-5	
			ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ և ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կ.ՇԱՔԱՐՅԱՆ			ԱՆ	ՋՕ-1	2
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐՈ» ՍՊԸ		