Աշխատանքների ծավալներ

N	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
	Ջրամատակարարման ցանց			
1	Պոլիպրոպիլինե խողովակ de20մմ	մ	67	
2	Փական DN20	հատ	12	
	Պոլիպրոպիլինե խողովակների միացման դետալներ			
3	- եռաբաշխիչ de20x20մմ	հատ	26	
4	- արմունկ de20մմ	հատ	41	
5	Լվացարանի ճկուն միացում փականով d=15	հատ	21	
6	Զուգարանակոնքի ճկուն միացում փականով d=15	հատ	13	
7	Խոհանոցակոնքի ճկուն միացում փականով d=15	հատ	4	
8	Ջրատաքացուցիչ (գեյզեր) N7Կվտ	հատ	2	
9	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին d=20մմ պողպատե խողովակին	հատ	8	
10	Գոյություն ունեցող ջրամատակարարման պողպատե խողովակների երկշերտ հակակոռոզիոն մեկուսացում «Նանոտե» ՝՝Մ՝՝ մածուկով	մ^2	16.0	
	Կոյուղու ցանց			
1	Պոլիէթիլենե խողովակ de110մմ	մ	44.5	
2	Պոլիէթիլենե խողովակ de50մմ	մ	37.0	
3	Պոլիէթիլենե քառաբաշխիչ d=100x100մմ	հատ	8	
4	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ d=100x50մմ	հատ	10	
5	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ d=100x100մմ	հատ	5	
6	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ d=50x50մմ	հատ	14	
7	Ստուգատեղ d=100մմ	հատ	4	
8	Պոլիէթիլենե արմունկ d=100մմ	հատ	34	
9	Պոլիէթիլենե արմունկ d=50մմ	հատ	44	
10	Հոսակ d=100մմ	հատ	1	
11	Լվացարան ծորակով	կոմպ	1	
12	Խոհանոցային կոնք շշաձև սիֆոնով, խառնիչով	կոմպ	8	

N	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
13	Մանկական լվացարան ծորակով	կոմպ	12	
14	Մանկական զուգարանակոնք ցածր բաքով հիգիենիկ տակդիրով	կոմպ	12	
15	Զուգարանակոնք ցածր բաքով	հատ	1	
16	Ցնցուղի տակդիր սիֆոնով և խառնիչով	հատ	1	
17	Միացում գոյ. ունեցող կոյուղագծին	հատ	7	
	Կոյուղու ներհիրապարակային ցանց			
1	Ասֆալտի քանդում	մ^2	102.0	
2	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում մեխանիզմով	մ^3	32.0	
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ^3	22.0	
4	Ավազե նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ^3	5.5	
5	Պոլիէթիլենե de160մմ խողովակի տեղադրում խրամուղու մեջ	մ	77.0	
6	Նախապատրաստական պաշտպանիչ ավազի շերտ	մ^3	24.0	
7	Հետլիցք տեղի գրունտից առանց կոշտ միացումների	մ^3	24.5	
8	Քանդած ասֆալտի տեղափոխում	մ^3	12.0	
9	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	մ^3	29.5	
10	Ասֆալտի վերականգնում	մ^2	102.0	
11	Խճի նախապատրաստական շերտ 8 սմ հաստությամբ	մ^3	8.0	
12	Խոշորահատիկ ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ^3	4.0	
13	Մանրահատիկ ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ^3	4.0	
14	Ե/բ դիտահորի կառուցում	հատ	6	
15	Ե/բ դիտահոր Φ1000մմ h=500մմ	հատ	6	
16	Բետոնի ծավալը վաքի համար B22.5 բետոնից	մ^3	2.2	
17	Դիտահորի ծածկ պլաստիկ մտոցով Φ1200մմ h=200մմ	հատ	6	
18	Դիտահորի տակդիր Φ1400մմ h=150մմ	հատ	6	
19	Ավազի նախապատրաստական շերտ դիտահորի տակդիրի տակ h=100մմ	մ^3	12.0	

Megamek	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ h96 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			Պատվեր N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/43-3		
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			ԱՆ	ՋԿ-8	9
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		