Աշխատանքների ծավալներ

N	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
	Ապանոնտաժման աշխատանքներ			
	Ջրամատակարարման ցանց			
1	Պողպատե խողովակների և միացման դետալների d=15մմ	մ	67.0	
2	Փական DN20	հատ	8	
3	Լվացարանի ճկուն միացում փականով d=15	հատ	21	
4	Զուգարանակոնքի ճկուն միացում փականով d=15	հատ	13	
5	Խոհանոցակոնքի ճկուն միացում փականով d=15	հատ	4	
6	Ջրատաքացուցիչ (գեյզեր) N7Կվտ	հատ	1	
	Կոյուղու ցանց			
1	Թուջե խողովակ d=100մմ	մ	30.0	
2	Թուջե խողովակ d=50մմ	մ	15.0	
3	Անցումային եռաբաշխիչ d=100x50մմ	հատ	5	
4	Եռաբաշխիչ d=100x100մմ	հատ	10	
5	Եռաբաշխիչ d=50x50մմ	հատ	5	
6	Անցքմաքրիչ d=100մմ	հատ	4	
7	Արմունկ d=100մմ	հատ	26	
8	Արմունկ d=50մմ	հատ	34	
9	Հոսակ d=50մմ	հատ	1	
10	Խոհանոցային կոնք	կոմպ	8	
11	Մանկական լվացարան ծորակով	կոմպ	12	
12	Լվացարան ծորակով	կոմպ	12	
13	Մանկական զուգարանակոնք ցածր բաքով	կոմպ	1	
14	Զուգարանակոնք ցածր բաքով	հատ	1	

N	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
	Ներհրապարակային ցանց			
10	Թուջե d=150 խողովակ	մ	77.0	
11	Դիտահոր d=1000մմ	հատ	6	

Megamet	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ h96 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			Պատվեր N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/43-3	
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ԱՆ	ՁԿ-9	9
				«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		