

ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Հարկ	Սերյակի N-ը	Չափ. միավոր	Անվանումը								Ծանուցում	
			Հատակներ			Պատեր			Առաստաղ/Ներառյալ հեծանները/			
			Մանրատախտակ	Լինելոյում	Խեցե-սալ 9եմ. ավազ. շերտ	Լատեքս	Յուղա-ներկ	Վահա-նակ	Լատեքս	Պվխ-ից		
Տախտակ	Կավոր-լիտ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Առաջին հարկ	N1	մ2	41.80			89.20	3.10		41.60			
	N2	մ2				122.00	23.50		45.30	18.70		
	N3	մ2				14.70	1.60		5.00		Իխեցեսալ=1.48	
	N4	մ2				14.30	1.90		5.00		Իխեցեսալ=1.48	
	N5	մ2				21.80	3.30		19.00			
	N6	մ2				47.90	11.60		15.40			
	N7	մ2				20.70	10.10	9.50	14.60	19.70		
	N8	մ2	1.60	17.20		30.00	5.00	27.60		18.70		
	N9	մ2				46.30	11.60		15.40			
	N10	մ2				122.80	18.20		44.60	18.80		
	N11	մ2	39.60	39.60	39.60	91.00	3.40		44.70			
	N12	մ2				19.00	1.90		5.00			
	N13	մ2				15.40	1.60		5.00			
Երկրորդ հարկ	N1	մ2	41.80			78.80	3.60		46.80			
	N2	մ2				120.30	23.40		65.00			
	N3	մ2				14.30	1.20		5.00			
	N4	մ2				14.30	1.20		5.00			
	N5	մ2				48.80	4.80		18.50			
	N6	մ2				54.80	8.20	2.10	14.80		2.10քմ- շեփույթ	
	N7	մ2				55.80	13.90	1.80	18.00			
	N8	մ2	3.20			71.30	6.30		17.40		Ներառյալ խորդանոցը և նախամուտքը	
	N9	մ2				55.70	11.30		15.20			
	N10	մ2				122.00	26.00		65.60			
	N11	մ2	41.00	41.00		84.40	4.00		48.60			
	N12	մ2				14.40	1.80		5.20		Իխեցեսալ=1.48	
	N13	մ2				14.50	1.60		5.00		Իխեցեսալ=1.48	
Պատշ-գամբ				10.40	10.40							
Ընդ.			85.40	17.20	10.40	1404.50		41.00	14.60	642.00	37.50	
			122.40	39.60	10.40	204.00						

- Առաջին հարկ
- N6,7,9 Ցեմ. ավազե շրիշակների քանդում B=100մ - 47.60գծմ
 - Արտաքին աստիճանների հարթակի խեցեսալե երեսպատման քանդում -2.50մք
 - Մուտքի / քակի կողմից / ցեմ. ավազե հարթակի քանդում-2.10քմ
 - N1,N11 Փայտե տափազերանների ապամոնտաժում հատակների տակ - 39.60քմ
 - միջնորմի քանդում միջնորմի սալերց -3.20քմ
 - N8 մետաղալաստե դռան ապամոնտաժում 2.10x0.70 - 1հատ
 - N8 Պատի սվաղի քանդում - 4.20քմ
 - Ցեմենտե շրիշակների քանդում - 30.0գծմ

- Երկրորդ հարկ
- N7 Ցեմ. ավազե շրիշակների քանդում B=100մ -19.70գծմ
 - Դռան փայտե շրջանակի ապամոնտաժում-6.70գծմ
 - Պատշգամբների և քիվի ցեմ. ավազային սվաղիքանդում / հորիզոնական մակերեսներ / - 7.40քմ
 - Պատշգամբների կողքի և տակի մակերեսների ցեմ. ավազային սվաղի քանդում - 17.60
 - N1,N11 Փայտե տափազերանների ապամոնտաժում հատակների տակ -41.0քմ
 - Փայտե միջնորմների քանդում -13.00քմ
 - N8* Պատի սվաղի քանդում - 9.80քմ
 - Ցեմենտե շրիշակների քանդում - 34.0գծմ

- Բարեկարգում
- Զրուցարանի տանիքածակի ապամոնտաժում - 14.0քմ
 - Կոյուղու հորի շուրջը ասֆալտի քնդում-0.80քմ
 - Կոյուղու հորի շուրջը հողի քնդում-0.30խմ
 - Բնահողի մշակում խրամուղում եզրաքարերի տակ-1.30խմ
 - Ասֆալտի քանդում եզրաքարերի տակ -3.70քմ

- Աստիճանավանդակ
- Պատերի լատեքսային ներկի մաքրում ներառյալ շեփույթները - 87.80քմ
 - Պատերի յուղաներկի մաքրում- 6.00քմ
 - Պատերին փակցված վահանակների ապամոնտաժում - 12.20քմ
 - Առաստաղների լատեքսային ներկի մաքրում - 15.00քմ
 - Հարթակների և սանդղաբազուկների տակի և կողքի մակերեսների լատեքսային ներկի մաքրում - 12.50քմ
 - Ցեմ. ավազե շրիշակների քանդում B=100մ - 28.80գծմ

- Կցակառույց
- Պատերի ցեմ ավազային շաղախով սվաղի քանդում / արտաքին մակերեսներ / - 67.00քմ

	Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ԵՐԶԱՆԻ Հ.10 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄ			ՊԱՏՎԵՐ N «ԵՔ-ՊԸԱՇԶԲ-14/43-2»		
	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ	ՃՇ-2	8
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Տ. ԱՋԱՏՅԱՆ		ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
			«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ			