

ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Հարկ	Անջամի N-ը	Չափ. միավոր	Անվանումը										Ծանուցում
			Հատակներ			Պատեր, Շեկայություններ			Առաստաղ/Ներառյալ հեծանները/				
			Լամինատ	Լամինատ	Պրես-ցրամիտ	Լատեքս	Յուղաներկ	Գաջի սվալ	Ծեփանածիկ	Լատեքս	ՊՎԽ	Գիպսոտվա-րաթուղթ	
Ցեմ ավազ. հարթ. շերտ													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Առաջին հարկ	N1	մ <sup>2</sup>	41.80 / 41.80			48.40 / 2.00	40.80 / 1.10		41.60	41.60	41.60		Յուղաներկ h= 1.50 մ
	N2	մ <sup>2</sup>				64.80 / 16.20	57.20 / 7.30		64.00		64.00		
	N3	մ <sup>2</sup>				14.70 / 1.60				5.00			
	N4	մ <sup>2</sup>				14.30 / 1.90				5.00			
	N5	մ <sup>2</sup>			19.30	21.80 / 3.30				19.00		19.00	
	N6	մ <sup>2</sup>				18.00	34.40 / 9.20	13.50 / 2.40		15.40		15.40	
	N7	մ <sup>2</sup>			19.20	27.40 / 6.20	18.00 / 3.90		0.60	19.70		19.70	
	N8	մ <sup>2</sup>		1.60	18.80	33.20 / 4.00	24.40 / 1.00			18.70		18.70	
	N9	մ <sup>2</sup>				18.50	24.30 / 8.80	22.00 / 2.80		15.40		15.40	
	N10	մ <sup>2</sup>					66.50 / 10.60	56.30 / 7.60		63.40		63.40	
	N11	մ <sup>2</sup>	39.60 / 39.60				49.00 / 0.90	42.00 / 2.50		44.70		44.70	
	N12	մ <sup>2</sup>					19.00 / 1.90			5.00			
	N13	մ <sup>2</sup>					15.40 / 1.60			5.00			
Երկրորդ հարկ	N1	մ <sup>2</sup>	41.80 / 41.80			38.60 / 2.30	40.20 / 1.30		46.80	46.80	46.80		
	N2	մ <sup>2</sup>				63.30 / 15.20	57.00 / 8.20		65.00	65.00	65.00		
	N3	մ <sup>2</sup>				14.30 / 1.20				5.00			
	N4	մ <sup>2</sup>				14.30 / 1.20				5.00			
	N5	մ <sup>2</sup>				48.80 / 4.80			18.50	18.50	18.50		
	N6	մ <sup>2</sup>				33.90 / 4.00	26.70 / 4.20		6.50	14.80	14.80	14.80	
	N7	մ <sup>2</sup>			20.00	32.6 / 11.40	27.20 / 2.50		13.00	18.00	18.00	18.00	
	N8	մ <sup>2</sup>		3.20	3.20	71.30 / 6.30				14.20	14.20	3.20	14.20
	N9	մ <sup>2</sup>				45.60 / 7.00	16.60 / 4.30		6.50	15.20	15.20	15.20	
	N10	մ <sup>2</sup>				62.00 / 17.40	60.00 / 8.60			65.60	65.60	65.60	
	N11	մ <sup>2</sup>	41.00 / 41.00				43.20 / 2.20	41.20 / 1.80		48.60	48.60	48.60	
	N12	մ <sup>2</sup>					14.40 / 1.80			5.20			
	N13	մ <sup>2</sup>					14.50 / 1.60			5.00			
Ընդ.	մ <sup>2</sup>	164.20 / 169.0	22.00	95.00	930.00 / 144.60	543.1 / 59.50	26.60		393.00	608.60	43.40	393.00 / 215.60	

Պրեսգրանիտե հատակները և աստիճանները իրականացնել խճանկարային հատակի վրա փոստրակներ / настила / իրականացնելուց հետո:

- Առաջին հարկ
- N5 Առանցքային օղակոխիչի տեղադրում / 18v 235յմ - 1 հատ
  - N8 -Պատերի երեսպատում խեցեսալով - 4.20քմ
  - Արտաքին աստիճանների հարթակների երեսպատում բազալտե սալերով/30մմ հաստ./ ներառյալ ցեմ. ավազային հարթեցնող շերտը -4.60մք
  - Արտաքին աստիճանների կողքի պատերի երեսպատում բազալտե սալերով 50մմ հաստության -0.60քմ
  - N6,7,9 Պրեսգրանիտե շրիշակների պատրաստում B=100մմ - 47.60քմ
  - Պլաստմասե շրիշակների պատրաստում B=50մմ - 60.20քմ
  - Սան.հանգույցներ /N3, 4,12,13/ -Կախովի առաստաղի պատրաստում ՊՎԽ-ից մետաղական կմախքի վրա-20.00քմ
  - N8 Պատի ցեմ. ավազային սվալ խեցեսալի տակ - 4.20քմ
  - Պատերի մածկապատում - 804.2քմ
  - Փոստրակների / настилка / իրականացում խճանկարային հատակների վրա - 75.00քմ

- Երկրորդ հարկ
- N8\* -Պատերի երեսպատում խեցեսալով - 9.80քմ
  - N8\* Պատի ցեմ. ավազային սվալ խեցեսալի տակ - 9.80քմ
  - Սան.հանգույցներ /N3, 4,8\*,12,13/ -Կախովի առաստաղի պատրաստում ՊՎԽ-ից մետաղական կմախքի վրա- 23.40քմ
  - Պատշգամբի փայտե բազրիքի տեղադրում և ներկում - 12.0քմ
  - Պատշգամբի ճաղաշարի յուղաներկում հին ներկի մաքրումով -10.80քմ
  - Պատշգամբների և քիվի ցեմ. ավազային սվալ/ հորիզոնական մակերեսներ / երկաթայնացումով - 7.40քմ
  - Պատշգամբների հատակի ցեմ ավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում - 10.40քմ
  - Պատշգամբների հատակի պատրաստում խեցեսալից -10.40քմ
  - Պատշգամբների կողքի և տակի մակերեսների ցեմ. ավազային սվալ, ներկումով ձակատային ջրակայուն ներկով - 17.60քմ
  - Պրեսգրանիտե շրիշակների պատրաստում B=100մմ -19.70քմ
  - Պլաստմասե շրիշակների պատրաստում B=50մմ - 59.80քմ
  - Միջնորմի պատրաստում միջնորմի սալերից 90մմ հաստ. - 13.0քմ
  - Պատերի մածկապատում - 872.8քմ
  - Փոստրակների / настилка / իրականացում խճանկարային հատակների վրա - 20.00քմ

- Աստիճանավանդակ
- Պատերի մածկապատում, ներկում լատեքսային ներկով ներառյալ շեկայությունները - 55.20քմ
  - Պատերի յուղաներկում H=1.50մ - 50.80քմ
  - Պատերի մածկապատում - 106.0քմ
  - Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով ներառյալ մածկապատումը- 15.00քմ
  - Առաստաղների մածկապատում - 15.00քմ
  - Հարթակների և սանդղաբազուկների տակի և կողքի մակերեսների ներկում լատեքսային ներկով- 12.50քմ
  - Հարթակների և սանդղաբազուկների տակի և կողքի մակերեսների մածկապատում - 12.50քմ
  - Հատակների և աստիճանահարթակների երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով -22.60քմ
  - Աստիճանների երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով- 18.50քմ
  - Փոստրակների / настилка / իրականացում խճանկարային աստիճանահարթակների և աստիճանների վրա - 41.10քմ
  - Պրեսգրանիտե շրիշակների պատրաստում B=100մմ /աստիճաններ / - 11.30քմ
  - Պրեսգրանիտե շրիշակների պատրաստում B=100մմ / հարթակներ/ -26.50 քմ
  - Աստիճանների բազրիքի և ճաղաշարի յուղաներկում հին ներկի մաքրումով - 8.0քմ/ 7.20քմ
  - Մետաղական սանդղահեծանների յուղաներկում հին ներկի մաքրումով - 6.50քմ
  - Նկուղի մուտքի դռան յուղաներկում -1.90քմ

- Բարեկարգում
- Ջրուցարանի տանիքածածկի պատրաստում ալիքավոր թիթեղից մուգ գույնի - 14.0քմ
  - Ջրուցարանի փայտե և մետաղե կմախքի յուղաներկում հին ներկի մաքրումով- 37.0քմ
  - Կոյուղու հորի բետոնե օղակի պատրաստում/ներառյալ մետաղական ցանցը/ -0.20յմ
  - Կոյուղու հորի շուրջը քանդած հատվածի վերականգնում ցեմ.ավազե շաղախով երկաթայնացումով -0.80քմ
  - Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 300x150 - 12.30 քմ
  - Եզրաքարերի շուրջը քանդած հատվածի վերականգնում ցեմ.ավազե շաղախով երկաթայնացումով -1.30քմ
  - Բետոնե հիմքերի պատրաստում եզրաքարերի տակ -1.0յմ
  - Եզրաքարերի պատրաստում բետոնից B150մմ - 5.0քմ
  - Տանիքի Ջրահեռացման խողովակի ծնկի տեղադրում - 1 հատ

- Կցակառույց
- Պատերի ցայտասվաղավաղ / արտաքին մակերեսներ / ցեմ ավազային շաղախով - 67.00քմ
  - ձակտոնի թիթեղապատում -3.50քմ

	Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՎՈՐՉԱՎԱՆ ԵՐԶԱՆԻ Հ.10 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄ			ՊԱՏՎԵՐ N «ԵԲ-ՊԸԱՇԶԲ-14/43-2»		
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐՎԱՆ	Փուլ	Թերթ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Տ. ԱՋԱՏՅԱՆ		ՇՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	ՃՇ-3	8
				«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		