

Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Ք.Երևան Նոր-Նորք վարչական շրջան N112 մանկապարտեզի տանիքի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծի կատարման համար հիմք են հանդիսացել պատվիրատուի կողմից տրված առաջադրանքի պահանջները, տեղում կատարված չափագրությունները և մասնագիտական ուսումնասիրությունը,

Շինությունը բաղկացած է 12.5x43.8մ հատակագծայի չափերով երկհարկանի երկու մասնաշենքերից, որոնք իրար հետ կապված են 3.7x15մ հատակագծային չափերով երկու միջանցքներով:

Շինության մի հատվածը իրար հետ կապող մեկ միջանցքով չի պատկանում մանկապարտեզին, (վերակառուցված է բնակելի տարածքի) որի տանիքի վերանորոգումը չի ներառվել սույն նախագծում:

Տանիքը քառալանջ է, իրականացված փայտե կոնստրուկցիաներով, ագրոնոմիայի ծածկույթով, արտաքին կազմակերպված ջրահեռացման համակարգով: Տեղում կատարված զննման արդյունքում պարզվեց, որ տանիքի հիմնական կրող կոնստրուկցիաների (կանգնակ, մարդակ, ծպեղնատուք, տապաստ, որմնափայտ, կավարամած և այլն) վիճակը բավարար է:

Տանիքի հիմնանորոգման համար հիմնականում նախատեսված են հետևյալ աշխատանքները.

1. Ագրոնոմիայի ծածկույթի քանդում ջրորդանների և ջրհավաքների հետ միասին,
2. Ջրի ու խողովակների և ձագարների ապամոնտաժում,
3. Վնասված փայտանյութի փոխարինում նորով,
4. Ծպեղնատուքերի կապում մետաղալարով շենքի կրող էլեմենտներին (պարապետ, ծածկի սալ և այլն),
5. Փայտե կոնստրուկցիաների հանգույցների (թեքան-ծպեղնատուք, կանգնակ-մարդակ և այլն) ամրացում լրացուցիչ ճարմանդներով (սկոծա),
6. Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղյա ծածկույթի իրականացում գազաթի հարթ ցինկապատ թիթեղի հետ միասին,
7. Ջրորդանների և ջրհավաքների իրականացում,
8. Ջրահեռաման խողովակների և ձագարների տեղադրում,
9. Ձեղնալուսամուտների վերկառուցում շերտափեղկերի ու փայտյա ելարանների հետ միասին,
10. Մասնաշենքերը կապող միջանցքի ջակտոնային հատվածների և քիվի իրականացում, երեսապատում հարթ ցինկապատ թիթեղով,
11. Փայտյա կոնստրուկցիաների, կավարամածի ու տախտակամածի մշակում հակահրդեհային ու հականեխիչ լուծույթով:

Ծածկի ագրոնոմիայի ծածկույթի քանդումից հետո, անհրաժեշտ է նորոգել, լրացնել և փոխել վնասված փայտե էլեմենտները, նախորոք նրանց տեղերը և քանակը համաձայնեցնելով նախագծային կազմակերպության հետ:

Դիրք	Ա ն վ ա ն ու մ	Չափ. միավոր	Քանակ	Ծանոթ.
Քանդման աշխատանքներ				
1	Ալիքավոր ասբոշիֆերային ծածկույթի քանդում	մ ²	618	
2	Ջրի ուղղանների քանդում	մ	125.0	
3	Ձագարների և ջրհավաքների քանդում	կետ	8	
4	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	մ	49	
5	Շին. աղբի հեռացում	տ		
Իրականացվող աշխատանքներ				
6				
7	Տանիքի ծածկույթի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլավոր մետաղաթեղով /ԿՊ-25-0.55 մմ/	մ ²	597.0	
8	Ջրի ուղղանների իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղով (ճ=0.55մմ)	մ	156	
9	Գազաթի իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ճ=0.55մմ B=330մմ)	մ	81	
10	Փայտյա էլեմենտների լրացում, փոխարինում	մ ³	3.80	
11	Ջրհավաքների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ճ=0.55մմ)	կետ	10	
12	Ձագարների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ճ=0.55մմ)	կետ	10	
13	Ջրի ու խողովակ հարթ ցինկապատ թիթեղից Ø150 ճ=0.55 մմ	մ	73	
14	Ճակտոնային մասերի երեսապատում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ճ=0.55մմ)	մ ²	2.50	
15	Քիվի երեսապատում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ճ=0.55մմ)	մ ²	18.00	
16	Ձեղնալուսամուտների վերակառուցում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին	հատ	4	
17	Ձեղնալուսամուտների երեսապատում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ճ=0.55մմ) S=4x4.5մ ²	մ ²	18	
18	Փայտ շերտափեղկերի տեղադրում (800x700մմ)	հատ	4	
19	Փայտե կոնստրուկցիաների պատում հականեխիչ և հակահրդեհային նյութով	մ ³	18.0	
20	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի պատում հականեխիչ և հակահրդեհային նյութով	մ ²	700	
21	Լրացուցիչ ճարմանդների տեղադրում փայտե կոնստրուկցիաների ամրացման համար Ø10 AI L=500մմ	հատ	100	
22	Ծպեղնավորների կապում մետաղալարով Ø2x4մմ պարապետին կամ ծածկի սալերին տեղադրվող խարխիսներից	տ	0.033	

	Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆԻ 5-րդ ՁԱՆԳՎԱԾԻ, ՄԱՌԻ 9 ՀԱՅՏԵՈՒՄ Հ.112 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ		ՊԱՏՎԵՐ N «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/43-2»		
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ		Փուլ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ	ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ: ԾԱՎԱԱԹԵՐԹ		ՄԼ	ԹԵՐԹ
				«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ	ՃՇ-2