

ՏԱՆԻՔԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Դիրք	Ա ն վ ա ն ու մ	Չափ. միավոր	Քանակ
	Քանդման աշխատանքներ		
1	Ավիքավոր ասբոշիֆերային ծածկույթի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ ²	1070.0
2	Ջրհորդանների քանդում տախտակամածի հետ միասին	մ	214.0
3	Չագարների և ջրհավաքների քանդում	կետ	16
4	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	մ	120.0
5	Շին.աղբի հեռացում	տ	
	Իրականացվող աշխատանքներ		
6	Տանիքի ծածկույթի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլավոր մետաղաթերթով /ԿՊ-25-0.55 մմ/	մ ²	1045.00
7	Ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղով (ճ=0.55մմ)	մ	250.00
8	Գազաթի իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ճ=0.55մմ B=330մմ)	մ	135.00
9	Հոսանոցի (ԵԻԴՕՅԱ) իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ճ=0.55մմ B=1500մմ)	մ	8.00
10	Ջրհավաքների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ճ=0.55մմ)	կետ	18
11	Չագարների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ճ=0.55մմ)	կետ	18
12	Ջրհոս խողովակ հարթ ցինկապատ թիթեղից Ø150 ճ=0.55 մմ	մ	140.00
13	Չեղնալուսամուտների վերակառուցում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին	հատ	4
14	Չեղնալուսամուտների երեսապատում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ճ=0.55մմ) S=4x4.5մ ²	մ ²	18
15	Փայտ շերտափեղկերի տեղադրում (800x700մմ)	հատ	4
16	Փայտե կոնստրուկցիաների պատում հակաճեխիչ և հակահրդեհային նյութով	մ ³	30.00
17	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի պատում հակաճեխիչ և հակահրդեհային նյութով	մ ²	1080.00
18	Լրացուցիչ ճարմանդների տեղադրում փայտե կոնստրուկցիաների ամրացման համար Ø10 AI L=500մմ	հատ	140
19	Ծպեղնավորքերի կապում մետաղալարով Ø2x4մմ պարապետին կամ ծածկի սալերին տեղադրվող խարխուլներից	տ	0.055
20	Եզրային տախտակամածի իրականացում - h=50մմ	մ ² / մ ³	200.0 / 10.0
21	Գազաթի տախտակամածի իրականացում - h=50մմ b=2x200մմ	մ ² / մ ³	40.0 / 2.0
22	Կավարամածի իրականացում 50x50մմ քայլը 350մմ	մ ² / մ ³	1045.0 / 7.50
23	Լրացուցիչ ծպեղների, կանգնակների տեղադրում 120x60մմ	մ ³	1.00
24	Ուղղաձիգ կապերի տեղադրում 150x50մմ	մ ³	0.40
25	Փայտե կոնստրուկցիաների ուղղում (ծպեղնավորք, կանգնակ, մարդակ)	մ	300.00

Դիրք	Ա ն վ ա ն ու մ	Չափ. միավոր	Քանակ
25	Ճակտոնի երեսապատում ցինկապատ պրոֆիլավոր մետաղաթերթով /ԿՊ-25-0.55 մմ/	մ ²	38.00
27	Ցեմ.ավազե հարթեցնող շերտ -50մմ	մ ²	10.00
28	Տոլ	մ ²	10.00
29	Ճակտոնի փայտե կարկասի իրականացում՝ այդ թվում	մ ²	38.00
30	Փայտանյութ ճակտոնի կարկասի իրականացման համար	մ ³	0.30 0.25
31			

	ՔԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՆԱՔԵՆ-ՋԵՅԹՈՒՆ ԿԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄԻՆԱՍ ԱԿԵՏԻՍՅԱՆԻ 20 ՀԱՍՑԵՈՒՄ Հ.162 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄ		ՊԱՏՎԵՐ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/45-3»		
	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ	ՃՇ-27	27
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ		«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		