



ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ Ը	Էջ
1	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ: ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ-1
2	ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-2
3	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:150 (ԶԱԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	ՃՇ-3
4	ԱՈԱԶԻՆ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ԶԱԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	ՃՇ-4
5	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-5
6	ԱՈԱԶԻՆ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ :ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ԴՐՎԱԳ - 2	ՃՇ-6
7	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ:ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1	ՃՇ-7
8	ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 2.3: ԳԻՊՍՈՎԱՐՏՈՆԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ՃՇ-8
9	ԴՐՆԵՐ:ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ:ՃԱՂԱՇԱՐ	ՃՇ-9
10	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՆՈՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ)	ՃՇ-10
11	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ	ՃՇ-11
12	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ	ՃՇ-12

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

Նախագծվող օբյեկտի անվանումը՝ Ք.Երևանի Ավան վարչական շրջանի մշակույթի տան հիմնանորոգման աշխատանքներ

- Նախագծով նախատեսված է կատարել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.
- 1.1Առաջին հարկում (նախամուտք) իրականացնել վերահատակագծում՝ առաջացնելով դասասենյակ և պահակակետ:
- 1.2Երկրորդ հարկում թվով երկու սան.հանգույցները վերադասավորել դարձնելով երեքը և ավելացնել եվս մեկ լվացարան:
- Սան.հանգույցների բաժանումները իրականացնել մետաղոպլաստե պրոֆիլներով միջնորմներով:
- 1.3Երկրորդ հարկում,տնօրենին կից աշխատասենյակը բաժանել երկու սենյակների՝ փոխտնօրենի և հանդերձարանի:
- 1.4 Երրորդ հարկում (սենք 16) իրականացնել հանդերձարան:
- 1.5 Նոր իրականացվող միջնորմները իրականացնել գիպտկարտոնով:
- 1.6Դահլիճում վերափոխել բեմը լայնացնելով այն 1.50մ-ով և երեսապատել մանրահատակով: Ձայնային ռեժիսորի համար նախատեսել առանձին սենյակ:Դահլիճի հատակը երեսապատել կավրոլինով:Իրականացնել կախովի առաստաղ Արմատրոնգ տիպի:Դահլիճում թվով վեց խուլ պատուհաններ փոխել դարձնելով բացվող:
- 1.7 Կատարել սենքերի ներքին հարդարման աշխատանքներ համաձայն մասնագրի:
- 1.8 Երկրորդ հարկի ձեմասրահի (սենք-5) և միջանցքի (սենք - 6) լամինատե հատակը փոխարինել պրեսգրանիտով:Մնացած սենքերի հատակները մնում են անփոփոխ:
- 1.9 Ներկել աստիճանավանդակի մետաղական ճաղաշարը:
- 1.10 Շենքի մուտքային հատվածի ճակատային տեղամասը սվաղել և ներկել:
2. Կապալի օբյեկտին, դրա առանձին մասերին և օգտագործվող նյութերին ներկայացվող երաշխիքային նվազագույն ժամկետը սահմանվում է -2- տարի.
3. Աշխատանքի կատարման ժամանակ օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ստանդարտներին և նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին, ինչպես նաև տվյալ ապրանքների որակի չափանիշներին (սերտիֆիկատների) պահանջներին.
4. Աշխատանքի կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները.
- ա/ կապալառուն տվյալ օբյեկտի աշխատանքները կատարելու համար պետք է ունենա քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման լիցենզիա, ներառյալ ներդիրները՝
- բնակելի, հասարակական և արտադրական;
 - բ/ աշխատանքների կատարման համար պահանջվող տեխնիկական միջոցներն են՝ ինքնաթափ,կտրող,հատող և ծակող գործիքներ,հարդարման և երեսապատման համար անհրաժեշտ գործիքներ և մեխանիզմներ,գույքային շարժական կավարամած:
 - գ/ աշխատանքների կատարման համար կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կազմում է առնվազն 2 տարի:

	Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄԵԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			ՊԱՏՎԵՐ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/46-3»		
	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ	ՃՇ-1	12
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ		«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		
				ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ: ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ		