

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


Սենքեր համարը	Հատակներ							Առաստաղ				Պատ				
	Ընդհանուր մակերեսը (ք.մ)	Կավորյին (ք.մ)	Պրեսզրանիտ (ք.մ)	Պրեսզրանիտ շրիշակ h=100մմ (զծ.մ)	Լամինատե շրիշակ h=80մմ (զծ.մ)	Ալյումինե դեկորատիվ անկյունակ (զծ.մ)	Մանրահատակ (ք.մ)	Գաջե սվաղ բարելավված որակի (ք.մ)	Արմատրոնգ տիպի (600x600մմ) (ք.մ)	Մածիկապատում ներկում լատեքսային ներկով (ք.մ)		Պարագիծը (զծ.մ)	Ընդհանուր մակերեսը (ք.մ)	Գաջե սվաղ բարելավված որակի (ք.մ)	Մածիկապատ. ներկում լատեքսային ներկով (ք.մ)	
1	22.30							1.00		22.30		22.40	79.50	5.00	79.50	
2	19.10							1.00		19.10		17.80	63.40	3.00	63.40	
3	4.40							0.5		4.40		8.80	33.40	2.00	33.40	
4	10.80							0.5		10.80		17.30	49.90	2.00	49.90	
5	99.70		88.30	35.00				6.00		99.70		45.00	107.00	8.00	107.00	
6	33.60		33.60	43.80				2.00		33.60		50.80	135.4	8.00	135.4	
7	26.30							1.50		26.30		20.60	56.0	2.50	56.0	
8	15.00							1.5		15.00		15.70	43.30	2.30	43.30	
9	12.20							1.00		12.20		14.50	39.70	2.50	39.70	
10	14.50							1.00		14.50		15.50	42.70	2.50	42.70	
11	14.30							1.00		14.30		15.50	40.80	2.50	40.80	
12	14.90							1.00		14.90		15.70	43.30	2.50	43.30	
13	11.30							1.00		11.30		14.10	38.50	1.50	38.50	
14	325.0	240.0			71.00	110.00	75.00		280.00			73.20	414.0	30.00	414.0	
15	98.00							5.00		98.00		41.40	103.2	6.00	103.2	
16	53.10							5.00		53.10		29.80	103.0	6.00	103.0	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	774.50	240.0	121.90	78.80	71.00	110.00	75.00	29.00	280.00	449.50			1393.10	86.30	1393.10	



ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓԱԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
	ԶԵՌՈՒՑՈՒՄ			
1	Ալյումինե ջեռուցիչ	h=500	սենց. մարտկոց	20/2
2	Փական վերևի	Ø15	հատ	2
3	Փական ներքևի	Ø15	հատ	2
4	Մետաղապլաստե խողովակ	Ø15	մ	25
5	Ֆիտինգներ 25մ մետաղապլաստե խողովակների համար		հատ	23
6	Անցքերի բացում քարե պատերում և վերականգնում L=0.15մ	100x100 մմ	հատ	2
7	խողովակների փորձարկում		մ	25
8	խողովակների ամրացում		կգ	0.1
9	Կախիչներ մարտկոցների համար		հատ	4

1.Հատակների երեսապատման նյութերի որակը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի և նախագծային կազմակերպության հետ:

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ.Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ.Մ	Քանակը
	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1	Կավորլինե հատակ	ք.մ	240.0
2	Մանրահատակ	ք.մ	80.00
3	Մանրահատակի հղկում,լաքապատում	ք.մ	80.00
4	Բետոնե հատակների հղկում,անհարթությունների սվաղում	ք.մ	121.90
5	Հատակ պրեսզրանիտե, չսահող	ք.մ	121.90
6	Պրեսզրանիտե շրիշակ h=100մմ	զծ.մ	78.80
7	Լամինատե շրիշակ h=80մմ (դահլիճ)	զծ.մ	71.00
8	Ալյումինե դեկորատիվ անկյունակ (դահլիճի հարթակների անկյուններում)	զծ.մ	110.00
9	Հատակի անցումայի էլեմենտների տեղադրում (порог)	զծ.մ	17.00
10	Առաստաղի գաջե սվաղ բարելավված որակի	ք.մ	29.00
11	Առաստաղի մածիկապատում ներկում լատեքսային ներկով	ք.մ	449.50
12	Արմատրոնգ տիպի (600x600մմ) կախովի առաստաղ	ք.մ	280.00
13	Պատերի գաջե սվաղ բարելավված որակի	ք.մ	86.30
14	Պատերի մածիկապատում, ներկում լատեքսային ներկով	ք.մ	1393.10
15	Զեռուցման մարտկոցների վերատեղադրում	կետ	35
16	Հատակի անցումայի էլեմենտների տեղադրում (порог)	զծ.մ	17.00
17	Աստիճանի ճաղաշարի ներկում (h=900մմ)	զծ.մ	15.00
18	Բեմի հետնամասի աստիճանների ալյումինե ճաղաշար (h=900մմ)	զծ.մ	5.20
19	Դահլիճի նստարանների վերատեղադրում	հատ	215
20	Արտաքին պատերի և աստիճակի կողային մակերևույթի սվաղ ցեմ.ավազով մետաղական ցանցի վրայով	ք.մ	30.00
21	Նույնի համար մետաղական ցանց d=1.2մմ 20x20մմ բջիջներով	ք.մ	30.00
22	Արտաքին պատերի մածկապատում ֆասադային մածիկով ներկում ֆասադային ներկով	ք.մ	30.00
23	Արտաքին աստիճանների բացակա բազալտե թասակի լրացում (500x30մմ)	զծ.մ	1.80
24	Գույքային կավարամած	ք.մ	220.00
25	Մետաղական դռների վերանորոգում, ներկում	ք.մ	7.2



	Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱՆ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄԵԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			ՊԱՏՎԵՐ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/46-3»			
			ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՆ	ՃՇ-12	12	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ			«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ			