

**Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ**

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼԸ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավ.	Քանակը
-----	------------------------	--------------	--------

I ՀԱՐԿ

ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1	Φ150, L=350 հատակի գայլիկոնում	տեղ	2
2	Φ50, L=350 հատակի գայլիկոնում	տեղ	2
3	Ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.004
4	Բիտումե մածիկով ներծծված խծուծ	մ ³	0.012

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում Φ100-Φ50	գծմ	3.0
2	Լվացարակոնքի ապամոնտաժում	կոմպ	4
3	Ասիական զուգարանակոնքի լվացման բաքի ապամոնտաժում	կոմպ	4
4	Առաջացած շին. աղբի , տեղափոխում թափոնատեղ 13կմ հեռ. վրա	տ	0.12

ՍԱՆԻՏԱՐԱՎԱՆ ՍԱՐՔԵՐ

1	Լվացարակոնքի մոնտաժում	կոմպ	4
2	Ասիական զուգարանակոնքի լվացման բաքի մոնտաժում	կոմպ	4

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

1	de25 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում	գծմ	5.0
2	de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում	գծմ	13.0
3	DN15 փականի մոնտաժում	հատ	3
4	Մետաղական de20x DN15 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	6
5	de20, α=90° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2

6	de20x DN15, $\alpha=90^\circ$ ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	4
7	de25x de20 անցումի մոնտաժում	հատ	2
8	de25x de20 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2
9	de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2
10	խողովակների փորձարկում, լվացում, ախտահանում de25-de20	գծմ	18

ՋՐԱՅԵՈՎՑՄԱՆ ՀԱՍՆԱԿԱՐԳ

1	Φ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում	գծմ	2.5
2	Φ50, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2
3	Φ50, $\alpha=45^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակների փորձարկում, լվացում Φ50	գծմ	2.5

II ՀԱՐԿ

ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1	Φ150, L=350 հատակի գայլիկոնում	տեղ	3
2	Φ50, L=350 հատակի գայլիկոնում	տեղ	3
3	Ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.006
4	Բիտումե մածիկով ներծծված խծուծ	մ ³	0.018

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում Φ100-Φ50	գծմ	6.5
2	Լվացարակոնքի ապամոնտաժում	կոմպ	5
3	Ասիական զուգարանակոնքի լվացման բաքի ապամոնտաժում	կոմպ	4
4	Առաջացած շին. աղբի , տեղափոխում թափոնատեղ 13կմ հեռ. վրա	տ	0.12

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ

1	Լվացարակոնքի մոնտաժում	կոմպ	5
2	Ասիական զուգարանակոնքի լվացման բաքի մոնտաժում	կոմպ	4

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ			
1	de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում	գծմ	9.5
2	DN15 փականի մոնտաժում	հատ	3
3	Մետաղական de20x DN15 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	6
4	de20, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	5
5	de20x DN15, $\alpha=90^\circ$ ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	9
6	de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2
7	խողովակների փորձարկում, լվացում, ախտահանում de25-de20	գծմ	9.5
ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ			
1	Փ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում	գծմ	2.5
2	Փ50, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2
3	Փ50, $\alpha=45^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակների փորձարկում, լվացում Փ50	գծմ	2.5
ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿ			
ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ապամոնտաժում Փ32-Փ20	գծմ	7.0
2	Պահարանով խոհանոցային երկտեղ լվացարանակոնքի ապամոնտաժում	կոմպ	2
3	խոհանոցային լվացարանակոնքի ապամոնտաժում(900x900x400)	կոմպ	2
4	Առաջացած շին. աղբի , տեղափոխում թափոնատեղ 13կմ հեռ. վրա	տ	0.01
ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ			
1	Լվացարակոնքի ծորակի և սիֆոնի մոնտաժում	կոմպ	1
2	Պահարանով խոհանոցային երկտեղ լվացարանակոնքի մոնտաժում	կոմպ	2
3	խոհանոցային լվացարանակոնքի մոնտաժում(900x900x400, չժանգոտվող պողպատից)	կոմպ	2

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

1	de32 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում	գծմ	21.3
2	de25 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում	գծմ	7.2
3	de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում	գծմ	9.6
4	DN25 փականի մոնտաժում	հատ	1
5	DN15 փականի մոնտաժում	հատ	6
6	DN25 ջրի ֆիլտրի մոնտաժում	հատ	1
7	Մետաղական de32x DN25 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	4
8	Մետաղական de20x DN15 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	12
9	de32, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	8
10	de25, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	6
11	de20, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	6
12	de32xde25 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	6
13	de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	5
14	Ջերմամեկուսիչ շերտի ստեղծում հանքաքամքակով, $\delta=10$ մմ	մ ³	0.1
15	խողովակների առաստաղին ամրացման խամուրների մոնտաժում	կոմպ	11
16	խողովակների փորձարկում, լվացում, ախտահանում de32-de20	գծմ	38.1

ՋՐԱՀԵՈԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

1	Φ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում	գծմ	3.6
2	Φ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում	գծմ	14.5
3	Φ100, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2
4	Φ100, $\alpha=45^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	3
5	Φ50, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	1
6	Φ50, $\alpha=45^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2
7	Φ50 պոլիպրոպիլենե թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1
8	Φ100xΦ50 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում	հատ	1

9	Փ100 պոլիպրոպիլենե մաքրիչի մոնտաժում	հատ	1
10	Փ100 խողովակների առաստաղին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	6
11	Պոլիպրոպիլենե խողովակների փորձարկում, լվացում $\Phi 100 \times \Phi 50$	գծմ	18.1

* Ծանոթություն

1. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ, ՍԱՐՔԵՐԸ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ 10 ՄԹՆ. (1.0 ՄՊա) ԱՇԽԱՏԱՄՔԱՅԻՆ ՃՆՇՄԱՄԲ

2. ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԼՎԱՑԱՐԱՆԱԿՈՆՔԻ ԵՎ ԽՈՂԱՆՈՑԱՅԻՆ ԼՎԱՑԱՐԱՆԱԿՈՆՔԻ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ Է ԾՈՐԱԿԸ, ՍԻՖՈՆԸ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍԵՐԸ

3. ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՋՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔԻ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ Է ԼՎԱՑՄԱՆ ԲԱՔԸ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍԵՐԸ
