ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Համաձայն տրված առաջադրանքի անհրաժեշտ է կատարել վերանորոգում դպրոցի դասարաններում և սան. հանգույցներում :

1-ին հարկում Նախատեսվում է կատարել պատերի առաստաղների և հատակների վերանորոգում, պատուհանների և դռների փոխարինում նոր պատուհաններով ու դռներով:

Նախատեսվում է սան. հանգույցների պատերի քանդում և նորի կառուցում, փայտե դռների փոխարինում կաղնու փայտի գույնի մետաղապլաստե դռներով, պատուհանների փոխարինում նույն տեսակի պատուհաններով: Նախատեսվում է նաև ամբողջ 2-րդ հարկում առկա փայտե պատուհանների փոխ արինում կաղնու փայտի տեսքով մետաղապլաստե պատուհաններով: Մանրամասները նայել 2-րդ հարկի վերանորոգման ծավալներում :

3-րդ հարկում Նախատեսվում է .

1. Բոլոր հատակները մանրահատակից է և նախատեսվում է մասնակի վերանորոգել նոր մանրահատակով, հղկել հին ու նոր մանրահատակը և լաքապատել, փայտե շրիշակները փոխարինել ՄԴՖ տիպի շրիշակներով:
2. Փայտե բոլոր պատուհանները փոխարինել կաղնու փայտի գույնի մետաղապլաստե պատուհաններով, տեղադրել նույն գույնի պլաստմասսե պատուհանագոգեր:
3. Վերանորոգել փայտե դռները ` տեղադրել նոր փականներ:
4. Սան. Հանգույցի 4 դռները փոխարինել կաղնու փայտի գույնի մետաղապլաստե դռներով, հիմնանորոգել սան. Հանգույցները:
5. Կատարել պատերի ու առաստաղների հարդարում:
6. Փայտե դռների վերանորոգում, նոր փականների տեղադրում

Նախատեսվում է 1 թուջե ջեռուցման սեկցիայի փոխարեն/ 0.33 էկմ ~ 122.76 կկալ ~ 142.74 վատ / տեղադրել 1.1 հատ 500 մմ h ունեցող ալյումինե ջեռուցման սեկցիաներ / 1 սեկց. ~ 130.9 վատ / հզորությամբ: Առկա պողպատե Փ20 մմ առբերիչների վրա նախատեսվում է մոնտաժել Փ20 անցում պողպատից պոլիպրոպիլեն և միացումը իրականացնել մարտկոցին տեղադրելով պոլիպրոպիլենի Փ20 փական մետաղե միջադիրով:

ՃՇ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	1
2	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (Չափագրություն)	2
3	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (Հատակների վերանորոգում)	3
4	I ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	4
5	I ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՄԱՄՆԱԳ.	5
6	I ՀԱՐԿԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	6
7	I ՀԱՐԿԻ ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	7
8	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԷԼ. ԼՈՒՍ. ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	8
9	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ (Լուսատուների տեղակայման հատակագիծ, ներքին էլ. լուսավորության սխեմա)	9
10	ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	10
11	II ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (Չափագրություն)	11
12	II ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (Հատակների վերանորոգում)	12
13	II ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	13
14	II ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՄԱՄՆԱԳ.	14
15	II ՀԱՐԿԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	15
16	II ՀԱՐԿԻ ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	16
17	III ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (Չափագրություն)	17
18	III ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (Հատակների վերանորոգում)	18
19	III ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	19
20	III ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՄԱՄՆԱԳ.	20
21	III ՀԱՐԿԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	21
22	III ՀԱՐԿԻ ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	22
23	III ՀԱՐԿ (Լուսատուների տեղակայման հատակագիծ, ներքին էլ. լուսավորության սխեմա)	23
24	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	24
25	ՃԱԿԱՏ 1-6	25
26	ՃԱԿԱՏ 6-1	26
27	ՃԱԿԱՏ Ա -Դ ՃԱԿԱՏ Դ-Ա	27

Չափ.մ.	Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստոր.	ամսաթ.	ՀՀ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ` պայմանագիր` ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/60-1		
Տնօրեն		Ա. Լեվոնյան			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ` ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	էտապ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց		Ս. Միրզոյան				ԱՆ	1	27
Ն.Գ.Ճ.		Ս. Միրզոյան			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		