II ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

N/N	ՍԵՆՅԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՄԱԿԵ ՐԵՍԸ /մք/	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ	ՊԱՏԵՐԻ ՄԱԿԵ ՐԵՍԸ /մք/	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ Յուղաներկ՝ h= 1.5 մ/ Լատեքս	ՇԵՊԵՐ ներկում յուղան.
1.	Դաշնամուրի դասարան -1.	13.0	Լատեքսային ներկ	42.3	19.1 / 23.2	2.0
2.	Դաշնամուրի դասարան -2.	14.7	Լատեքսային ներկ	44.4	20.0 / 24.4	2.0
3.	Դաշնամուրի դասարան -3.	14.00	Լատեքսային ներկ	43.5	19.6 / 23.9	2.0
4.	Սանիտ. հանգույց.	14.20	Գունավոր պլաստիկ	74.2	74.2՝ Հաղճասալ	2.0
5.	Դաշնամուրի դասարան -4.	13.70	Լատեքսային ներկ	43.3	19.6 / 23.7	2.0
	Ընդամենը	**55.60**		**247.7**	**78.3 / 95.2**	**10.0**

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Պատերի սվաղում գաջի շաղախով 18.2 մ^2
2. Պատերի սվաղում ցեմ. ավազի շաղախով 74.2 մ^2
3. Պատերի երեսապատում հաղճասալով 74.2 մ^2
4. Պատերի ներկում յուղաներկով՝ նախորոք ծեփամածկելով 78.3 մ^2
5. Պատերի ներկում լատեքսով՝ նախորոք ծեփամածկելով 95.2 մ^2
6. Շեպերի ներկում յուղաներկով՝ նախորոք ծեփամածկելով 10.0 մ^2
7. Առաստաղների ներկում լատեքսով՝ նախորոք ծեփամածկելով 41.4 մ^2
8. Զուգարանակոնքի տեղադրում 2.0 կոմպլ.
9. Լվացարանների տեղադրում 4.0 կոմպլ.
10. Հատականցքի տեղադրում՝ Φ50 2.0 կոմպլ.
11. Ծորակների տեղադրում 4.0 հատ
12. Պլաստմասսե խողովակ Φ50 մմ 18.0 գմ
13. Ձևավոր մասեր Φ50 12.0 հատ
14. Պլաստմասսե խողովակ Φ100 մմ 18.0 գմ
13. Ձևավոր մասեր Φ100 8.0 հատ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Պատերից հին ներկի մաքրում 183.5 մ^2
2. Առաստաղներից հին ներկի մաքրում 41.4 մ^2
3. Պատերից հաղճասալի քանդում 74.2 մ^2
4. Կախովի առաստաղի քանդում 14.2 մ^2
3. Փայտե վահանակների ապամոնտաժում 6.3 մ^2

Չափ.մ.	Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստոր.	ամսաթ.	ՀՀ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ՝ պայմանագիր՝ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/60-1			
Տնօրեն		Ա. Լեվոնյան				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	էտապ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց		Ս. Միրզոյան					ԱՆ	14	27
Ն.Գ.Ճ.		Ս. Միրզոյան				II ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		