## II ՀԱՐԿԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

| N/N | ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՍԱԿՆԻԾԸ | ՉԱՓԵՐԸ | ԷՍՔԻԶԸ | ՔԱՆԱԿԸ | ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ /մք/ | ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ /մք/ | ՄԵԿԻ ՍԱԿԵՐԵՍԸ | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՍԱԿԵՐԵՍԸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wo-1 | 1.70x1.60(h) |  | 12 | 0.96 | 1.76 | 2.72 | 32.64 |
| 2. | Wo-3 | 0.95x1.60(h) |  | 1 | 0.848 | 0.672 | 1.52 | 1.52 |
| | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | | | | **12.37** | **21.79** | | **34.16** |

## ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Մետաղապլաստե կաղնու փայտի գույնի պատուհանների տեղադրում՝ բացվող 12.37 մ$^2$
2. Մետաղապլաստե կաղնու փայտի գույնի պատուհանների տեղադրում՝ չբացվող 21.79 մ$^2$
3. Մետաղապլաստե կաղնու փայտի գույնի պատուհանագոգերի տեղադրում՝ 350 մմ - 22.7 գծմ
4. Ներսից շեպերի գաջի սվաղի իրականացում - 21.8 մ$^2$
5. Շեպերի ներկում յուղաներկով՝ նախորոք ծեփամածկելով 24.0 մ$^2$

## ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Փայտե պատուհանների քանդում 34.16 մ$^2$
2. Փայտե պատուհանագոգերի քանդում 22.7 գծմ՝ 350 մմ

| Չափ.մ. | Մաս. թ. | թերթեր | փաստ. | ստոր. | ամսաթ. | ՀՀ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ՝ պայմանագիր՝ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/60-1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնօրեն | | Ա. Լեվոնյան | | | | ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ | էտապ | թերթ | թերթեր |
| Նախագծեց | | Ս. Միրզոյան | | | | | ԱՆ | 15 | 27 |
| Ն.Գ.Ճ. | | Ս. Միրզոյան | | | | II ՀԱՐԿԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | «ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ | | |