III ՀԱՐԿԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

N/N	ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՄԱԿՆԻՇԸ	ՉԱՓԵՐԸ	ԷՍՔԻԶԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ /մք/	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ /մք/	ՄԵԿԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄԱԿԵՐԵՍԸ
1.	Wo-1	1.70x1.60(h)		21	0.96	1.76	2.72	57.12
2.	Wo-2	0.55x1.60(h)		2	0.88	0	0.88	1.76
3.	Wo-3	0.95x1.60(h)		1	0.848	0.672	1.52	1.52
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				**22.77**	**37.63**		**60.4**

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Մետաղապլաստե կաղնու փայտի գույնի պատուհանների տեղադրում՝ բացվող 22.77 մ^2
2. Մետաղապլաստե կաղնու փայտի գույնի պատուհանների տեղադրում՝ չբացվող 37.63 մ^2
3. Մետաղապլաստե կաղնու փայտի գույնի պատուհանագոգերի տեղադրում՝ 350 մմ - 39.2 գծմ
4. Ներսից շեպերի գաջի սվաղի իրականացում - 46.3 մ^2

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Փայտե պատուհանների քանդում 60.4 մ^2
2. Փայտե պատուհանագոգերի քանդում 39.2 գծմ՝ 350 մմ

Չափ.մ.	Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստոր.	ամսաթ.	ՀՀ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ՝ պայմանագիր՝ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/60-1			
Տնօրեն		Ա. Լեվոնյան				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	էտապ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց		Ս. Միրզոյան					ԱՆ	21	27
Ն.Գ.Ճ.		Ս. Միրզոյան				III ՀԱՐԿԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		