III ՀԱՐԿԻ ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

N/N	ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՄԱԿՆԻՇԸ	ՉԱՓԵՐԸ	ԷՍՔԻԶԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ /մք/	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ /մք/	ՄԵԿԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄԱԿԵՐԵՍԸ
1.	D -4	0.70 x 2.10(h)		4	1.47	0	1.47	5.88
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				**5.88**	**0**		**5.88**

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՄՆԱԳԻՐ
ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ՝ III ՀԱՐԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ.
1.	Ալյումինե ջեռուցման սեկցիաների տեղադրում՝ 500 մմ՝ /1 սեկց.-130.9 վատ./	սեկց./վատ	176/23038
2.	Պոլիպրոպիլենային տաք ջրի խողովակ՝ Φ25	գմ	20.6
3.	Պոլիպրոպիլենային տաք ջրի խողովակ՝ Φ20	գմ	44.6
4.	Պողպատե սգոն.՝ Φ20	հատ	38
5.	Պողպատե սգոն.՝ Φ25	հատ	4
6.	Շտուցեր՝ ներքին պարուրակով.՝ M 20x1"	հատ	38
7.	Պոլիպրոպ. եռաբաշխիկ՝ 32x25x32	հատ	2
8.	Պոլիպրոպ. անկյուն՝ 90 աստ. Φ25	հատ	4
9.	Պոլիպրոպ. անկյուն՝ 90 աստ. Φ20	հատ	38
10.	Օդահան ծորան՝ Φ15 /Մանսկի/	հատ	19
	Պոլիպրոպիլենային փական մետաղե միջադիրով՝ կարգավորիչ Φ25	հատ	19
	Պոլիպրոպիլենային փական մետաղե միջադիրով՝ Φ32	հատ	19
	Մարտկոցի հավաքածու՝/պրոպկա, նիպել, կաղիչ/	հատ	19
	Մարտկոցների տակ գաջի սվաղի իրականացում	մ^2	21.0
	Համակարգի փորձարկում	գմ	90
	Պողպատե խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	մ^2	6.7
	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում մարտկ.	մարտկ.	17
	Φ20 մմ պողպատե խողովակի կտրում	տեղ.	34

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Փայտե դռների քանդում 5.88 մ^2

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Մետաղապլաստե կաղնու փայտի գույնի դռների տեղադրում՝ 5.88 մ^2
2. Ներսից շեպերի գաջի սվաղի իրականացում - 1.6 մ^2
3. Փայտե դռների վերանորոգում, նոր փականների տեղադրում 15 հատ

Չափ.մ.	Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստոր.	ամսաթ.	ՀՀ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ՝ պայմանագիր՝ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/60-1			
Տնօրեն		Ա. Լեվոնյան			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	էտապ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց		Ս. Միրզոյան				ԱՆ	22	27
Ն.Գ.Ճ.		Ս. Միրզոյան			III ՀԱՐԿԻ ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ՝ II ՀԱՐԿ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		