ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔՆԱԿԸ
1.	Պատերում ակոսների փորում	գմ	430
2.	Առկա վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	32
3.	Պլաստմասսե լուսավ. արկղի մոնտաժում	հատ	1.0
4.	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 63 Ա	հատ	1.0
5.	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 25 Ա	հատ	9.0
6.	Երկստեղն անջատիչ 10 Ա	հատ	3.0
7.	Միաստեղն անջատիչ 10 Ա	հատ	16.0
8.	Երկբևեռ վարդակ 10 Ա	հատ	6.0
9.	Երկբևեռ վարդակ 6 Ա	հատ	20.0
10.	Բաժանման տուփ	հատ	12.0
11.	Վարդակների և անջատիչների համար տուփեր	հատ	45.0
12.	Հաղորդալար ՊՊՎ 2x2.5	գմ	620.0
13.	Մալուխ ՎՎԳ 4x10	գմ	26.0
14.	Վինիպլաստե խողովակ Φ20	գմ	26.0
15.	Լյումինիսց-տային լամպերով՝2x36 վտ լուսակալ «Tinko»	հատ	40.0
16.	Շիկացման լամպով՝1x100 վտ լուսակալ	հատ	4.0

ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

1. Մեկ շերտ իզոգամի ալյումինե թերթով իրականացում տանիքում 560 մ^2
2. Քիվապատերի ծածկույթի իրականացում մեկ շերտ իզոգամով 56.5 մ^2
3. Ա/վ -ի պատերի ծածկույթ գոգնոցների իրականացում մեկ շերտ իզոգամով 56.5 մ^2
4. Պլաստմասսե ճագարների տեղադրում 2.0 հատ

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

1. Պատերից հին ներկի մաքրում 120.7 մ^2
2. Առաստաղներից հին ներկի մաքրում 51.26 մ^2
4. Պատերի ներկում յուղաներկով՝ նախորոք ծեփամածկելով 52.3 մ^2
5. Պատերի ներկում լատեքսով՝ նախորոք ծեփամածկելով 68.4 մ^2
6. Շեպերի ներկում յուղաներկով՝ նախորոք ծեփամածկելով 3.0 մ^2
7. Առաստաղների ներկում լատեքսով՝ նախորոք ծեփամածկելով 51.26 մ^2
7. Լամինատե հատակի կառուցում 7 մմ հաստ. 51.3 մ^2
5. «ՄԴՖ» շրիշակների տեղադրում 37.6 գմ

Չափ.մ.	Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստոր.	ամսաթ.	ՀՀ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ՝ պայմանագիր՝ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/60-1			
Տնօրեն		Ա. Լեվոնյան				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	էտապ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց		Ս. Միրզոյան					ԱՆ	24	27
Ն.Գ.Ճ.		Ս. Միրզոյան				ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		