

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն նախագիծը կատարված է BCH-88, CHuΠ II-69-78 և ΠΥΘ-2002 ք-ի համաձայն:

Լուսավորության ցանցի մոնտաժը նախատեսված է ΠΠΒ-2x2.5 մմ/ք հարթ հաղորդալարով, ակոսների միջով:

Դասասենյակներում լուսավորության անջատիչները տեղադրվում են դռան մոտ, նախատեսված են , նաև 6Ա վարդակներ:Նախատեսված է էլեկտրական վահանների և բաշխիչ վահանի պաշտպանիչ հողանցման միացում գոյություն ունեցող հողանցման կոնտուրին:

Ընդհանուր լուսավորումը կատարվում է Լյումինիսցենտային լամպերով լուսատուների միջոցով` 2x36 վտ հզորությամբ, իսկ մուտքերի մոտ` ΠΒΛΠ տիպի լուսակալներով: Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարվում են գործող էլեկտրատեխնիկական նորմերի և կանոնների համաձայն:

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔՆԱԿԸ
1.	Պատերում ակոսների փորում	զմ	430
2.	Առկա վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	32
3.	Պլաստմասսե լուսավ. արկղի մոնտաժում	հատ	1.0
4.	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 63 Ա	հատ	1.0
5.	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 25 Ա	հատ	9.0
6.	Երկատեղն անջատիչ 10 Ա	հատ	6.0
7.	Միաստեղն անջատիչ 10 Ա	հատ	12.0
8.	Երկբևեռ վարդակ 10 Ա	հատ	6.0
9.	Երկբևեռ վարդակ 6 Ա	հատ	20.0
10.	Բաժանման տուփ	հատ	18.0
11.	Վարդակների և անջատիչների համար տուփեր	հատ	44.0
12.	Հաղորդալար ՊՊՎ 2x2.5	զմ	620.0
13.	Մալուխ ՎՎԳ 4x10	զմ	26.0
14.	Վինիլպլաստե խողովակ Φ20	զմ	26.0
15.	Լյումինիսց-տային լամպերով`2x36 վտ լուսակալ «Tinko»	հատ	32.0
16.	Շիկացման լամպով` 1x200 վտ լուսակալ	հատ	4.0

Չափ.մ.	Մաս. ք.	քերքեր	փաստ.	ստոր.	ամսաթ.	ՀՀ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ` պայմանագիր` ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/60-1			
Տնօրեն		Ա. Լեվոնյան			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ` ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		Էտապ	քերք	քերքեր
Նախագծեց		Ս. Միրզոյան					ԱՆ	8	27
Ն.Գ.ճ.		Ս. Միրզոյան			ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԷԼ. ԼՈՒՍ. ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		